

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.14.003, 10.18.001
3. Inventárne číslo stavebného objektu:
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Dukelské kasárne Prešov, Kasárne SNP Prešov
6. Názov akcie: Oprava elektroinštalácie po vykonaných OPaOS
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 17. decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava elektroinštalácie po vykonaných OPaOS v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-88/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 3.12.2010 o 09.00 hod pri vstupe do objektu Dukelských kasární, Lesík Delostrelcov, Prešov. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 6.12.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 6.12.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava elektroinštalácie po vykonaných OPaOS - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 1.12.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
<u>Dukelské kasárne Prešov</u>	
b.č.15	
Demontáž starých rozvodov elektroinštalácie a poistkových rozvádzačov, osvetľovacích a topných telies.	
Svetelný okruh s istením 10 A:	3ks
Úsporné stropné svietidlo 2x36 W	2ks
Svietidlo žiarivkové dvojtrubicové	12ks
jednotrubicové	4ks
Zásuvkový okruh samostatný k topným telesám s istením 16 A	5ks
Zásuvka 230V na omietku	15 ks
Zásuvka 400V pre stroje (sústruh, stoj. vrtáčky, brúsky)	4ks
Rozvádzač s náplňou	1ks
Istič 10A- 5ks, 16A- 12ks	
Akumulačná pec ETS 300 3kW	5ks
Ovládanie AKU pecí	5ks
Kábel CYKY 5Cx4	cca 250 bm
3x1,5	cca 350 bm
3Cx2,5	cca 350 bm
Lišty, spojovací materiál	
Vypínače na omietku	15 ks
Hlavný vypínač, prúdový chránič	1/1 ks
Vykonanie revízie	1 ks
<u>Dukelské kasárne Prešov</u>	
b.č.26	
Rozvádzač s náplňou	1 ks
Hlavný istič 25A	1 ks
Istič 10 A -2ks - osvetlenie	
Istič 16 A- 2ks zás. obvod 230 V	
Istič 21 A- 2ks 400V	
Úsporné stropné svietidlo 2x36 W	4 ks
Zásuvka 230V vodotesná	2 ks
Zásuvka 400V (pre štart. vozík)	2 ks
Rezerva každého obvodu	4 ks
Kábel CYKY 3x1,5	cca 75 bm
CYKY 3Cx2,5	cca 50 bm
CYKY 5Cx4	cca 50 bm
Lišty a spojovací materiál	50 bm
SIL 40A + prívod5Cx16 AYKY	1ks/10bm
Vykonanie revízie	

Kasárne SNP Prešov	
Pre ďalšiu prevádzku elektrických zariadení, je nutné zistené nedostatky okamžite odstrániť výmennou za kvalitatívne lepšie:	
b.č.9	
Skriňa RIS2:	
- montáž poistkových spodkov /nož./ PHN1	3 ks
- montáž nožových poistiek / podľa selektivity istenia.	12 ks
- označenie vodičov podľa STN	30 ks
- náter RIS /šedá farba, červeným označenia/	1 m ²
- doplnenie rukoväte poistiek nož.	1 ks
- označenie RIS podľa STN /blesk, napät'.sústav/	3 ks
Hlavný rozvádzač /HR./ :	
Repasácia jadra /roštu/	
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity IJV /istič jednopolový/	16 ks
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity ITM /istič trojpólový/	8 ks
- montáž hlavný vypínač 40A.	1 ks
- montáž spin. hod./svetelné okruhy vonku/	1 ks
- montáž ranžír.	6 m
- montáž stýkač 3 pól.	1 ks
Priestory garáže:/priemyselná povrch. inštal./	
- montáž svietidiel /do vlhká /	30 ks
- montáž svietidiel neón / obyčajné /	10 ks
- montáž vypínačov č 1 / na povrch	10 ks
- montáž vypínačov č 6 / na povrch	20 ks
- montáž zas. 230V /16 A	10 ks
- montáž zas. 400V / 32 A	4 ks
- montáž svietidiel vonkajšie	6 ks
- montáž krab ACDUR /do 2,5mm/	30 ks
- montáž kábel AYKY 3x1,5mm ²	100 m
- montáž kábel AYKY 4 x 2,5mm ²	90 m
- dodanie schém do RIS a HR	2 ks
b.č.31	
- montáž HDS- SIL 25A	1 ks
- montáž HR – /hlav. Rozv./	1 ks
- montáž svietidiel	3 ks
montáž kabelových rozvodov	
- montáž CYKY 3X 1,5mm ²	30 m
- montáž CYKY 3X 2,5mm ²	45 m
- montáž CYKY 5X 2,5mm ²	25 m
- montáž zásuvka 230V	3 ks
- montáž zásuvka 400V	1 ks
b.č.37	
Skriňa RIS6:	
- montáž poistkových spodkov /nož./ PHN1	3 ks
- montáž nožových poistiek / podľa selektivity istenia.	12 ks
- označenie vodičov podľa STN	20 ks
- náter RIS /šedá farba, červeným označenia/	1 m ²
- doplnenie rukoväte poistiek nož.	1 ks
- označenie RIS podľa STN / blesk, napät'.	3 ks

- výmena spínacích hodín	1 ks
Hlavný rozvádzač /HR./ :	
Repasácia jadra /roštu/	
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity IJV /istič jednopolový/	3 ks
- montáž HL. vypínača 63A	1 ks
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity ITM /istič trojpólový /	2 ks
- montáž hlavný vypínač 63A.	1 ks
- montáž zav poistiek E33	3 ks
- montáž zav poistiek E27	12 ks
- montáž ranžír.	6 m
- montáž stýkač 3 pól.	1 ks
Podružný rozvádzač /PR.1/ :	
Repasácia jadra /roštu/	
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity IJV /istič jednopolový /	10 ks
- montáž HL. vypínača 50A	1 ks
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity ITM /istič trojpólový /	1 ks
- montáž hlavný vypínač 50A.	1 ks
- montáž zav. poistiek E33	3 ks
- montáž zav. poistiek E27	12 ks
- montáž ranžír.	6m
- montáž stýkač 3 pól.	1 ks
Podružný rozvádzač /PR.2/ :	
Repasácia jadra /roštu/	
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity IJV /istič jednopolový/	10 ks
- montáž HL. vypínača 50A	1 ks
- montáž istiacich prvkov, podľa selektivity ITM /istič trojpólový /	1 ks
- montáž hlavný vypínač 50A.	1 ks
- montáž zav. poistiek E33	3 ks
- montáž zav. poistiek E27	12 ks
- montáž ranžír.	6 m
- montáž stýkač 3 pól.	1 ks
Priestory :	
- montáž zas. 230V	90 ks
- nulovanie svietidiel s ochr. svork.	290 ks
- montáž svietidiel neón 2x 36W	150 ks
- montáž svietidiel dvoj izol.	50 ks
montáž rozvodov	
- kábel do 5x 4mm ²	100 m
- práce neuvedené v cenníku, demontážne a pomocné práce	80 hod
Po vykonaní opráv na každej budove vykonať revíziu a vyhotoviť Správu o revízii elektrick. zariadenia	5 ks