

Č.: CV- 464 - 1/2014

Schvaľujem
Ing. Bc. Andrej Alakša
riadiť Odboru ekonomiky

V Ý Z V A
na predkladanie cenových ponúk

Centrum výcviku Lešť (v skratke „CV Lešť“), ako rozpočtová organizácia MO SR, v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“), podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky na stavebné práce a pre záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: 962 63 Lešť
IČO: 00804932
Telefón: 0960 /455 868
Fax: 0960/ 465 509
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.
Kontaktná osoba : Milan Sláviček
E-mail: milan.slavicek2@mil.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Július Gímeš
Telefón: 0960/ 465 724
E-mail: julius.gimes@mil.sk

2) Predmet zákazky (názov):

Hygienické maľby a nátery.

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Jedná sa o maľby a nátery podľa charakteru priestoru jednotlivých stavebných objektov, ktoré je potrebné udržiavať v predpísanom hygienickom stave (*Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a Vyhláška MZ SR č. 25912008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nízkeho štandardu a na ubytovacie zariadenia*).

V týchto objektoch je nutné vykonať odstránenie plesní, popraskaných starých malieb stien a stropov oškrabaním, vykonať vysprávkú omietok po prasklinách a nerovnostiach v rozsahu poškodenia cca do 10 % s celkovej výmery malieb, vykonať 1 x penetračný náter a hygienické maľby 2 násobné na stenách a stropoch s farbou s pridaním protiplesňovej

prísady za účelom dodržania podmienok hygienického minima podľa charakteru vnútorného prostredia objektov.

Popraskané staré olejové, latexové a cementové sokle v jednotlivých objektoch odstrániť oškrabaním, vykonať vysprávkú omietok po prasklinách a nerovnostiach v rozsahu poškodenia cca do 5 % s celkovej výmery všetkých druhov náterov, následne vykonať základný náter soklov a vrchný náter soklov olejových, latexových a cementových za účelom dodržania podmienok hygienického minima podľa charakteru vnútorného prostredia objektov.

Nevyhovujúce nátery na kovových a drevených konštrukciách odstrániť oškrabaním a obrúsením v rozsahu poškodenia 30 %, následne vykonať vysprávkú, základný a vrchný syntetický náter kovových a drevených konštrukcií za účelom dodržania podmienok hygienického minima podľa charakteru vnútorného prostredia.

Presná špecifikácia jednotlivých objektov ako aj požadované práce s uvedenými množstvami (plochami) v m² sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Uchádzač s cenovou ponukou predloží výpis z obchodného respektíve živnostenského registra, ktorého predmetom podnikania okrem iného bude aj vykonávanie maliarskych a natieračských prác, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v súlade s § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Pri predložení cenovej ponuky uchádzač môže predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača.

5) Miesto dodania tovaru:

Jednotlivé objekty v správe Centra výcviku Lešť nachádzajúce sa vo VO Lešť a v obci Pliešovce časť Zábava. Konkrétne:

Hlavný tábor Oremov Laz - objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 12 km od obce Pliešovce vo VO Lešť pri križovatke smer na obce Stará Huta a Modrý Kameň časť Riečky,

- Simulačné centrum b.č.10 súp.č. 191,
- Administratívno-skladová budova b.č.53 súp.č. 219,

Sklady, garáže Zábava objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 4 km od obce Pliešovce v časti obce Zábava smerom na obce Zaježová a Podjavorie,

- Admin.-ubytovacia bud.č.10 súp.č.1413,
- Kuchyňa a jedáleň b.č.19, súp.č.:1422,
- Administratívna budova a dielne VSB súp.č.1425,
- Sklad proviantu b.č.25 súp.č. 1427,

Pavlíkov Laz Slávia objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 11 km od obce Pliešovce vo VO Lešť smerom na obce Stará Huta a Modrý Kameň časť Riečky,

- Monoblok+KJB b.č.1 súp.č.37,
- Prekážka č.21 strelnica SCATT,

Táborisko Riečky objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 24 km od obce Pliešovce na konci VO Lešť smerom na obec Modrý Kameň časť Riečky

- Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 súp.č.156,
- Poľná sprchareň mužstva b.č.1 súp.č.157,

- Ubytovňa mužstva TESCO b.č.9 súp.č.159,
- Ubytovňa mužstva TESCO b.č.11 súp.č.160,
- Ubytovňa mužstva b.č.12 súp.č. 161,

Vododrom objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 11 km od obce Pliešovce vo VO Lešť smerom na obec Stará Huta s Modrý Kameň časť Riečky

- Ubytovňa mužstva b.č.10 súp.č, 43

Táborisko Brožkov Prameň objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 15 km od obce Pliešovce vo VO Lešť smerom na obec Stará Huta,

- Jedáleň budova b.č.4 súp.č.50,
- Ubytovňa 100 b.č.3 súp.č.49,
- Ubytovňa 100 b.č.2 súp.č.48,
- Ubytovňa 100 b.č.1 súp.č.47,

Pechotná strelnica objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 14 km od obce Pliešovce vo VO Lešť smerom na obec Stará Huta,

- Výcvikové zar. PS a kiosky č.1, 2, 3,

Strelnica Kamenný Vrch objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 21 km od obce Pliešovce vo VO Lešť na obec Modrý Kameň časť Riečky

- Pozorovateľňa + tribúna oceľová súp.č.89,
- Riadiaca veža súp.č.88,
- Sklad súp.č. 90,

Tanková kombinovaná strelnica objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 16 km od obce Pliešovce vo VO Lešť smerom na obec Stará Huta

- Tylová budova strelnice súp.č.66,

Zrubový tábor Slávia objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 10 km od obce Pliešovce vo VO Lešť pri križovatke smer na obce Senohrad, Stará Huta a Modrý Kameň časť Riečky

- Budova kuchyne + sprchareň b.č.8 súp.č.173,
- Ubytovňa Slávia súp.č.174, ZT Slávia,

6) Obhliadka miesta uskutočnenia prác predmetu zákazky:

Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa 30.04.2014 o 10⁰⁰ hod.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka miesta uskutočnenia prác predmetu zákazky je potrebná a bude spoločná a preto im odporúča vo vlastnom záujme zúčastniť sa obhliadky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou znáša záujemca.

Zraz záujemcov bude vo vestibule Ubytovne Slávia (100) CV Lešť. Záujemcovia ktorí prejavia záujem zúčastniť sa obhliadky, sa musia nahlásiť minimálne do 29.04.2014 do 09:00 hod prostredníctvom el. pošty na adresu milan.slavicek2@mil.sk a uvedú nasledovné údaje potrebné k vybaveniu vstupu do Vojenského obvodu Lešť. Konkrétne:

- Meno, priezvisko
- Číslo občianskeho preukazu
- Typ motorového vozidla
- Evidenčné číslo vozidla

V prípade nezaslania uvedených údajov v stanovenej lehote si musí záujemca samostatne vybaviť vstup do Vojenského obvodu Lešť na adrese: Obvodný úrad Vojenského obvodu Lešť, ul. Školská, Pliešovce, 962 63. Bližšie informácie sú uvedené v bode 14) **Ďalšie informácie**.

7) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:

Do 31.10.2014

8) Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

9) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:

Ponuku doručiť v slovenskom jazyku poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na podateľňu CV Lešť, do 7.5.2014 do 10:00 hod.

10) Obsah ponuky:

- Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.
- Cenovú ponuku predložiť v programe na oceňovanie stavebných prác napr. ODIS, CENKROSS, CENEKON a pod. Cenovú ponuku budú tvoriť ponukové rozpočty za každý stavebný objekt, a súhrnný list so súčtom všetkých ponukových rozpočtov nacenенých objektov. Ceny uviesť bez DPH a s DPH na celý predmet zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
- Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu obstarávania uvedených v tejto výzve.

Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „**Hygienické mal'by – súť'až neotvárať**“.

11) Otváranie obálok s cenovými ponukami:

Ponuky budú otvárané dňa 7.5.2014 o 10:30 hod..

12) Typ zmluvy:

Zmluva o dielo, uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v písomnej forme.

13) Podmienky financovania:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

14) Ďalšie informácie:

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
- Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

Stránkové dni Obvodného úradu Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach sú:

Pondelok od 07,45 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. do 15,45 hod.,

Utorok – NESTRÁNKOVÝ DEŇ ,

Streda od 07,45 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. do 18,00 hod.,

Štvrtok od 07,45 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. do 15,45 hod.,

Piatok – NESTRÁNKOVÝ DEŇ.

Informácie na č. t. 0960 465 808.

15) Obchodné podmienky:

Zmluva o dielo budú okrem iného obsahovať nasledovné obchodné podmienky.

1. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratie elektrickej energie paušálne náklady vo výške 70,-€ a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 105,-€ , na základe faktúry vystavenej objednávateľom po poslednom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Povinnosťou zhotoviteľa je uhradiť vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia na účet objednávateľa.

2. Celková zmluvná cena predmetu zákazky bude vyplývať z predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa určená podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré budú neoddeliteľnou prílohou zmluvy o dielo spracované zhotoviteľom v programe na oceňovanie stavebných prác napr. ODIS, CENKROSS, CENEKON a odsúhlasené oddelením správy nehnuteľného majetku.

3. Pred začatím udržiavacích prác na jednotlivých objektoch objednávateľ vyhotoví o fyzickom odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska) zápis, ktorý podpíšu zodpovedné osoby obidvoch zmluvných strán.

4. Pri odovzdaní a prevzatí vykonaných udržiavacích prác bude o tejto skutočnosti spísaný zápis oboma zmluvnými stranami. Tento zápis spracuje objednávateľ a podpíšu ho zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Poverenou osobou zo strany objednávateľa bude p. Július Gímeš, poverenou osobou zo strany zhotoviteľa bude Zhotoviteľ spracuje položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho odovzdá práce objednávateľovi po jednotlivých objektoch.

5. Udržiavacie práce sa uhradia na základe jednotlivých predložených daňových dokladov (faktúr) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.

6. Neoddeliteľnou prílohou jednotlivých faktúr budú poverenými osobami objednávateľa

odsúhlasené a podpísané jednotlivé súpisý vykonaných prác v takom rozsahu, ako budú ponukové rozpočty.

7. Zhotoviteľ bude ručiť za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že bude zodpovedať technickým normám a predpisom a že nebude mať vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

8. Ak objednávateľ zistí vadu na vykonaných udržiavacích prácach, bude mať právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

9. Zhotoviteľ sa zaviazá vady vykonaných udržiavacích prác odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom v termíne najneskôr do 1 týždňa od doručenia reklamácie.

10. Zhotoviteľ sa zaviazá, že bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy najmä zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.

11. Zhotoviteľ bude výhradne zodpovedať za bezpečnosť ochrany zdravia pri práci a požiaru ochranu v lokalite, mieste vykonávania udržiavacích prác, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe a pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa.

12. Zhotoviteľ bude zodpovedať za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR ako aj tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.

13. Zhotoviteľ bude povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vznik každého požiaru vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel.č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310.

14. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

15. Zhotoviteľ sa zaviazá, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť: pohyb osôb bude možný len v čase a priestore, ktorý bude určený v zmluve o dielo, pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo, vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

Ing. Andrea Grnáčová
vedúci referent OddiIaVO

Objekt , konštrukcia, prvok, poschodie, miestnosť	Slovné zhodnotenie stavu a požadovaný rozsah opráv udržiavacích prác, rozmery, prevádzková a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách (ks, m, m2, m3, súbor,..)
Hlavný tábor Oremov Laz Simulačné centrum b.č.10 súp.č. 191	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien , stropov a náterov soklov:	
1 NP m.č.1.01 vstup –	Maľby v-2,7 m Steny = 21,6 m ²	—► = cca 21,6m ²
m.č.1.02 vrátnica –	Maľby v-2,7 m Steny = 16,78 m ²	—► = cca 16,78m ²
m.č.1.06 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 15,20 m ²	—► = cca 15,20m ²
m.č.1.07 brif.miest. –	Maľby v-2,7 m Steny = 35,69 m ²	—► = cca 35,69m ²
m.č.1.12 chodba –	Maľby v-2,7 m Steny = 2,00 m ²	—► = cca 2,00m ²
m.č.1.14 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 6,21 m ²	—► = cca 6,21m ²
m.č.1.15 predsieň –	Maľby v-2,7 m Steny = 4,59 m ²	—► = cca 4,59m ²
2 NP m.č.2.01 chodba –	Maľby v-2,3 m Steny = 0,81 m ²	—► = cca 0,81m ²
m.č.2.02 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 5,40 m ²	—► = cca 5,40m ²
m.č.2.03 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 3,12 m ²	—► = cca 3,12m ²
m.č.2.04 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 1,56 m ²	—► = cca 1,56m ²
m.č.2.05 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 27,00 m ²	—► = cca 27m ²
m.č.2.06 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 2,70 m ²	—► = cca 2,70m ²
m.č.2.08 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny = 2,70 m ²	—► = cca 2,70m ²
m.č.2.10 chodba –	Maľby v-2,7 m Steny = 3,24 m ²	—► = cca 3,24m ²
m.č.2.11 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =4,20 m ²	—► = cca 4,20m ²
m.č.2.12 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =1,50 m ²	—► = cca 1,50m ²
m.č.2.13 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =0,81 m ²	—► = cca 0,81m ²
3 NP m.č.3.01 chodba –	Maľby v-2,3 m Steny =2,00 m ²	—► = cca 2,00m ²
m.č.3.02 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =2,00 m ²	—► = cca 2,00m ²
m.č.3.05 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =12,15 m ²	—► = cca 12,15m ²
m.č.3.07 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =1,35 m ²	—► = cca 1,35m ²
m.č.3.13 kancelária –	Maľby v-2,7 m Steny =0,81 m ²	—► = cca 0,81m ²
1 PP, 1NP, 2NP, 3NP schodisko –	Maľby v-1,1 m Steny =16,40 m ²	—► = cca 16,40m ²
–	Olejový sokel v-1,6m Sokel = 53,76m ²	—► = cca 53,76m ²
	Maľby stien a stropov spolu:	= cca 189,82m²
	Nátery olejových soklov spolu:	= cca 53,76m²
Administratívno-skladová budova b.č.53 súp.č. 219 2 NP	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien a stropov:	

m.č. 2.06 kancelária	–	Maľby v-2,95 m Steny = 38,79 m ² Strop = 10,19 m ²	1 ► = cca 48,98m ²
m.č. 2.08 kancelária	–	Maľby v-2,95 m Steny = 56,79 m ² Strop = 20,72 m ²	1 ► = cca 77,51m ²
		Maľby stien a stropov spolu:	= cca 126,49 m²
Sklady, garáže			
Zábava			
Prízemná budova			
Admin.-ubytovacia bud.č.10 súp.č.1413		Obnovenie nevyhovujúcich náterov soklov	
m.č.1 sušiareň	–	Olejový sokel v-1,75m Sokel = 23,28m ²	– ► = cca 23,28m ²
		Nátery olejových soklov spolu:	= cca 23,28 m²
Kuchyňa a jedáleň b.č.19 súp.č.:1427,		Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov a náterov soklov:	
Sklady, garáže - Zábava			
I NP			
m.č.2 výdaj stravy– a príjem riadu		Maľby v-2,60 m Steny = 55,5 m ² Strop = 25,2 m ²	1 ► = cca 80,70m ²
m.č.9 varňa	–	Maľby v-2,60 m Steny = 87,94 m ² Strop = 53,02 m ²	1 ► = cca 140,96m ²
m.č.20 upratovačka	–	Maľby v-1,30 m Steny = 18,29 m ² Strop = 3,48 m ²	1 ► = cca 25,25m ²
m.č.21 WC	–	Maľby v-1,30 m Steny = 6,84 m ² Strop = 1,30 m ²	1 ► = cca 8,14m ²
m.č. 22 chodba	–	Maľby v-2,80 m Steny = 105,33 m ² Strop = 32,67m ²	1 ► = cca 50,45m ²
		Olejový sokel v-1,7m Sokel = 40,80m ²	– ► = cca 40,80m ²
I PP			
m.č. 2 sklad zeleniny	–	Maľby v-3,30 Steny = 53,59 m ² Strop = 15,19 m ²	1 ► = cca 68,78 m ²
m.č. 3 sklad ovocia	–	Maľby v-3,30 Steny = 43,03 m ² Strop = 9,28 m ²	1 ► = cca 52,31 m ²
m.č. 4 sklad	–	Maľby v-3,30 Steny = 43,03 m ² Strop = 9,28 m ²	1 ► = cca 52,31 m ²
m.č. 5 chodba	–	Maľby v-1,50 Steny = 36,00 m ² Strop = 14,45m ²	1 ► = cca 50,45 m ²
		Olejový sokel v-1,7m Sokel = 27,00m ²	– ► = cca 27,00m ²
m.č. 6 strojovňa	–	Maľby v-1,50 Steny = 29,55 m ² Strop = 23,80 m ²	1 ► = cca 53,35m ²
		Latexový sokel v-1,8m Sokel = 35,46m ²	– ► = cca 35,46m ²
m.č. 7 hrubá príprava– zemiakov a zeleniny	–	Maľby v-2,00 Steny = 29,00 m ² Strop = 15,44m ²	1 ► = cca 44,44m ²
		Olejový sokel v-1,3m Sokel = 18,85m ²	– ► = cca 18,85m ²
		Maľby stien a stropov spolu:	= cca 627,14m²
		Nátery olejových soklov spolu:	= cca 86,65m²
		Nátery latexových soklov spolu:	= cca 35,46m²
Administratívna budova		Obnovenie nevyhovujúcich hygienických	

a dielne VSB súp.č.1425	malieb stien, stropov a náterov soklov:	
I NP m.č.4 vstup	– Maľby v-1,65 Steny = 19,96 m ² Strop = 10,80m ²	└─► = cca 30,76m ² –► = cca 12,48m ²
m.č.6 chodba	-- Olejový sokel v-1,2m Sokel = 12,48m ² – Maľby v-2,85 Steny = 61,95 m ² Strop = 22,30m ²	└─► = cca 84,25m ²
m.č.9 šatňa muži	– Maľby v-1,15 Steny = 13,80 m ² Strop = 9,15m ²	└─► = cca 30,27m ² –► = cca 19,44m ²
m.č.10 predsieň	– Olejový sokel v-1,7m Sokel = 19,44m ² – Maľby v-1,15 Steny = 8,97 m ² Strop = 3,95m ²	└─► = cca 12,92m ² –► = cca 10,80m ²
m.č.11 predsieň	– Olejový sokel v-1,7m Sokel = 10,80m ² – Maľby v-1,15 Steny = 8,59 m ² Strop = 2,50m ²	└─► = cca 10,09m ²
m.č.12 WC muži	– Maľby v-1,15 Steny = 7,59 m ² Strop = 2,45m ²	└─► = cca 10,04m ²
m.č.13 WC ženy	– Maľby v-1,15 Steny = 3,68 m ² Strop = 1,00m ²	└─► = cca 4,68m ²
m.č.14 predsieň	– Maľby v-1,15 Steny = 8,59 m ² Strop = 2,50m ²	└─► = cca 10,09m ²
m.č.15 predsieň (WC)	– Maľby v-1,15 Steny = 10,35 m ² Strop = 7,80m ²	└─► = cca 18,15m ²
m.č.16 umyváreň muži	– Maľby v-1,15 Steny = 9,89 m ² Strop = 4,60m ²	└─► = cca 14,49m ²
m.č.17 umyváreň ženy	– Maľby v-1,15 Steny = 9,89 m ² Strop = 4,60m ²	└─► = cca 14,49m ²
m.č.19 šatňa muži	– Maľby v-1,15 Steny = 13,80 m ² Strop = 9,15m ²	└─► = cca 30,27m ² –► = cca 19,44m ²
m.č.18 predsieň	– Olejový sokel v-1,7m Sokel = 19,44m ² – Maľby v-1,15 Steny = 8,97 m ² Strop = 3,95m ²	└─► = cca 12,92m ² –► = cca 10,80m ²
	– Olejový sokel v-1,7m Sokel = 10,80m ²	
II NP		
m.č.101 zasadačka	– Maľby v-2,90 Steny = 42,09 m ² Strop = 40,95m ²	└─► = cca 81,04m ²
m.č.102a kancelária	– Maľby v-2,90 Steny = 55,91 m ² Strop = 17,50m ²	└─► = cca 73,41m ²
m.č.102b kancelária	– Maľby v-2,90 Steny = 55,91 m ² Strop = 17,50m ²	└─► = cca 73,41m ²
m.č.103 kancelária	– Maľby v-2,90 Steny = 43,66 m ² Strop = 15,70m ²	└─► = cca 59,36m ²
m.č.104 chodba	– Maľby v-2,85 Steny = 57,42 m ² Strop = 15,05m ²	└─► = cca 72,47m ²
m.č.20 a 105 schodište	– Maľby v-1,65 Steny = 66,13 m ² Strop = 29,95m ² Olejový sokel v-1,2m Sokel = 26,56m ²	└─► = cca 96,08m ² –► = cca 26,56m ²
	Maľby stien a stropov spolu:	= cca 739,19m²
	Nátery olejových soklov spolu:	= cca 99,52m²

Sklad proviantu b.č.25 súp.č. 1427	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov a náterov soklov:	
1 NP m.č. 1 chodba –	Maliarska hmota v-1,57 Steny = 47,73 m ² Strop = 40,50m ²	└─► = cca 88,23m ² ─► = cca 25,11m ²
m.č. 4 sklad čistiacich– prostriedkov	Olejový sokel v-1,8m Sokel = 25,11m ² Maliarska hmota v-3,37 Steny = 34,71 m ² Strop = 6,47m ²	└─► = cca 41,18m ²
m.č. 5 kancelária – skladníka	Maliarska hmota v-2,07 Steny = 23,60 m ² Strop = 7,86m ²	└─► = cca 31,46m ² ─► = cca 14,82m ²
m.č. 6WC –	Olejový sokel v-1,3m Sokel = 14,82m ² Maliarska hmota v-2,07 Steny = 23,46 m ² Strop = 5,18m ²	└─► = cca 28,64m ²
m.č. 7 sklad zeleniny –	Maliarska hmota v-1,57 Steny = 49,93 m ² Strop = 45,27m ²	└─► = cca 95,20m ² ─► = cca 57,24m ²
m.č. 8 sklad zeleniny –	Cementový sokel v-1,8m Sokel = 57,24m ² Maliarska hmota v-1,57 Steny = 64,06 m ² Strop = 66,33m ²	└─► = cca 130,39m ² ─► = cca 70,74m ²
m.č. 9 sklad ovocia –	Cementový sokel v-1,8m Sokel = 70,74m ² Maliarska hmota v-1,57 Steny = 35,33 m ² Strop = 20,03m ²	└─► = cca 55,36m ² ─► = cca 40,50m ²
m.č. 11 strojovňa –	Cementový sokel v-1,8m Sokel = 40,50m ² Maliarska hmota v-3,37 Steny = 40,31 m ² Strop = 11,96m ²	└─► = cca 52,27m ²
	Maľby stien a stropov spolu:	= cca 522,73m²
	Nátery olejových soklov spolu:	= cca 39,93m²
	Nátery cementového soklov spolu:	= cca 168,48m²
Pavlíkov Laz Slávia Monoblok+KJB b.č.1 Pavlíkov Laz Slávia I NP Časť „A“	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov a náterov soklov:	
m.č.117 laboratórium –	Maľby v- 2,95 m Strop = 21,76 m ²	─► = cca 21,76m ²
m.č.119 WC –	Maľby v- 2,95 m Strop = 21,00 m ²	─► = cca 21,00m ²
II NP		
m.č.234, 235 WC –	Maľby v- 2,85 m Strop = 21,00 m ²	─► = cca 21,00m ²
m.č.218 spoločenská – miestnosť	Maliarska hmota v-2,90 Steny = 63,85 m ² Strop = 39,82m ²	└─► = cca 103,67m ²
I NP Časť „B“		
m.č.130 a 131 výdajňa– jedál a varňa	Maľby v- 2,3 m Steny = 98,70 m ² Strop = 130,60 m ²	└─► = cca 229,30m ²
m.č.167denná – miestnosť vodiči	Maľby v- 2,90 m Steny = 50,46 m ² Strop = 18,90 m ²	└─► = cca 69,36m ²
II NP Časť „C“		
m.č. 219 chodba –	Maliarska hmota v-1,45 Steny = 39,88 m ² Strop = 21,93m ²	└─► = cca 61,81m ² ─► = cca 30,90m ²
m.č.220,221,222,223, – 224,225,226,227 izby	Olejový sokel v-1,45m Sokel = 30,90m ² Maľby v-1,45m Steny = 23,49m ² x 8=187,92 Strop = 17,64m ² x 8=141,12	└─► = cca 329,04m ² ─► = cca 196,64m ²
	Olejový sokel v-1,45m Sokel = 24,58m ² x8=	

	Maľby stien a stropov spolu: = cca 856,94 m ² Nátery olejových soklov spolu: = cca 227,54 m ²	
Prízemná budova Prekážka č.21 strelnica SCATT –	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien: Maľby v-3,00m Steny =92,80m ² Maľby stien a stropov spolu:	—► = cca 92,80m ² = cca 92,80 m ²
Táborisko Riečky Prízemná budova Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 súp.č.156 m.č.1 chodba a výdaj-stravy – – m.č.2 sklad zemiakov – a zeleniny + hr.čistenie m.č.3 sklad suchých-potravín + chleba m.č.4 denný sklad – konzervy, potraviny m.č.5 sklad proviant.-- výstroja a kuch.prádlá m.č.6 a 7 preds. WC – – m.č.8 dozor. kuchyne – – m.č. 9 umyváreň kuch.riadu m.č.10 umyv. nádobí a príborov mužstva m.č.11 varňa – Odsávanie +pulty – m.č.12 prípravňa mäsa– m.č.13 prípravňa – zeleniny a cesta m.č.14 jedáleň -- –	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov, náterov soklov a kovových konštrukcií: Maľby v-1,15m Steny =28,66 m ² Strop =21,65 m ² Olejový sokel v-1,7m Sokel = 37,74m ² Maľby v-1,15 m Steny =14,04 m ² Strop =8,24 m ² Maľby v-2,80m Steny = 29,98 m ² Strop = 7,15 m ² Maľby v-2,80m Steny = 39,20 m ² Strop =12,17 m ² Maľby v-2,8m Steny = 34,16 m ² Strop 8,24 m ² Maľby v- 1,15m Steny = 16,91m ² Strop = 7,70 m ² Olejový sokel v-1,7m Sokel = 13,63m ² Maľby v-1,15m Steny = 13,34 m ² Strop = 8,40 m ² Olejový sokel v-1,7m Sokel = 16,64m ² Maľby v-1,15m Steny = 9,32m ² Strop = 5,27 m ² Maľby v-1,15m Steny = 8,28m ² Strop = 5,21 m ² Maľby v-1,15m Steny = 22,20m ² Strop = 47,66 m ² Syntetický náter kovových konštrukcií Maľby v-1,15m Steny = 8,51 m ² Strop = 6,92 m ² Maľby v-1,15m Steny = 7,82 m ² Strop = 5,64 m ² Maľby v-1,15m Steny = 15,25 m ² Strop = 2,85 m ² Olejový sokel v-1,7m Sokel = 34,40 m ² Maľby stien a stropov spolu: Nátery olejových soklov spolu: Nátery syntetické kov. konštr. spolu:	1► = cca 50,31m ² —► = cca 37,74m ² 1► = cca 22,28m ² 1► = cca 37,13m ² 1► = cca 51,37m ² 1► = cca 42,40m ² 1► = cca 24,61m ² —► = cca 13,63m ² 1► = cca 21,74m ² —► = cca 16,64m ² 1► = cca 14,59m ² 1► = cca 13,49m ² 1► = cca 69,86m ² —► = cca 21,12m ² 1► = cca 15,43m ² 1► = cca 13,46m ² 1► = cca 18,10m ² —► = cca 24,40m ² = cca 394,77 m ² = cca 54,67 m ² = cca 21,12 m ²
Prízemná budova	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických	

Poľná sprchárň mužstva b.č.1 súp.č.157 m.č.1 šatne 2 miest. – m.č.2 umyvárne 2 mies. Umývacie žľaby – m.č.3 sprchárň – Prízemná budova Ubytovňa mužstva TESCO b.č.9 súp.č.159 m.č.13 sušiareň – Prízemná budova Ubytovňa mužstva TESCO b.č.11 súp.č.160 m.č.13 sušiareň . – Prízemná budova Ubytovňa mužstva b.č.12 súp.č. 161 m.č.18 sušiareň – Vododrom Prízemná budova Ubytovňa mužstva b.č.10 súp.č. 43 m.č.12 sušiareň – Táborisko Brožkov Prameň Prízemná budova Jedáleň budova b.č.4 súp.č.50 m.č.2 zádverie – m.č.3 šatňa – – m.č. 4 jedáleň mužstva– – m.č.5+5a chodba – m.č.7 umyvárka – m.č.8 sprchárň –	malieb stien, stropov a náterov kovových konštrukcií: Maľby v-3,07m Steny=66,02x 2=132,04 m² Strop = 17,86x2=35,72 m² Maľby v-1,15m Steny=24,21x 2=48,42 m² Syntetický náter kovových konštrukcií Maľby v-1,15m Steny=28,59 m² Maľby stien a stropu spolu: Nátery syntetické kov. konštr. spolu: Obnovenie nevyhovujúcich náterov soklov : Olejový sokel v-1,75 Sokel = 21,48 m² Obnovenie nevyhovujúcich náterov soklov : Olejový sokel v-1,75 Sokel = 21,48 m² Obnovenie nevyhovujúcich náterov soklov : Olejový sokel v-1,75 Sokel = 25,52 m² Nátery olejových soklov spolu: Obnovenie nevyhovujúcich náterov soklov : Olejový sokel v-1,75 Sokel = 23,41 m² Nátery olejových soklov spolu: Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov a náterov soklov: Maľby v-3,20m Steny = 28,75m² Strop = 15,05 m² Maľby v-1,5m Steny = 26,40 m² Strop = 19,35 m² Olejový sokel v-1,70 Sokel = 27,92 m² Maľby v-1,8m Steny = 117,04 m² Strop = 217,00 m² Olejový sokel v-1,40 Sokel = 112,10 m² Maľby v-3,1m Steny =176,90m² Strop = 41,39 m² Maľby v-1,4m Steny =11,34m² Strop = 4,75 m² Maľby v-0,8m Steny = 11,34m²	1 ► = cca 167,76m² – ► = cca 48,42m² – ► = cca 24,30m² – ► = cca 28,59m² = cca 244,77 m² = cca 24,30 m² – ► = cca 21,48m² – ► = cca 21,48m² – ► = cca 25,52m² = cca 68,48 m² – ► = cca 23,41m² = cca 23,41 m² 1 ► = cca 43,80m² 1 ► = cca 45,75m² – ► = cca 27,92m² 1 ► = cca 334,04m² – ► = cca 112,10m² 1 ► = cca 218,29m² 1 ► = cca 16,09m² 1
--	--	---

m.č.9 šatňa	–	Strop = 13,76 m ²	└─► = cca 25,10m ²
	–	Maľby v-3,27m Steny = 39,51m ²	└─► = cca 48,21m ²
m.č.10 veliteľ kuchyne	–	Strop = 8,70 m ²	─► = cca 3,00m ²
	–	Oleiový sokel v-2x1,5m Sokel= 3,00 m ²	
	–	Maľby v-3,27m Steny = 38,20m ²	└─► = cca 46,56m ²
m.č.11 miestnosť kuchárov	–	Strop = 8,36 m ²	─► = cca 3,00m ²
	–	Oleiový sokel v-2x1,5m Sokel= 3,00 m ²	
	–	Maľby v-3,27m Steny = 38,20m ²	└─► = cca 46,56m ²
m.č.12 a 15 WC	–	Strop = 8,36 m ²	─► = cca 3,00m ²
	–	Oleiový sokel v-2x1,5m Sokel= 3,00 m ²	
	–	Maľby v-1,2m Steny = 17,25m ² x 2	└─► = cca 43,30m ²
m.č.13 a 14 sprcha	–	Strop = 4,40m ² x 2	─► = cca 50,16m ²
	–	Oleiový sokel v-2,1m Sokel=25,08m ² x2	
	–	Maľby v-1,2m Steny 15,25m ² x 2	└─► = cca 42,50m ²
m.č.16 sklad chleba	–	Strop = 4,00m ² x 2	─► = cca 46,36m ²
	–	Oleiový sokel v-2,1m Sokel= 23,18m ² x 2	
	–	Maľby v-3,20m Steny = 48,51m ²	└─► = cca 63,30m ²
m.č.17 sklad	–	Strop = 14,79m ²	
	–	Maľby v-3,20m Steny = 45,92m ²	└─► = cca 57,88m ²
m.č.18 sklad mäsa	–	Strop = 11,96m ²	
a 19 sklad konzerv	–	Maľby v-3,20m Steny = 43,30m ² x 2	└─► = cca 105,96m ²
m.č.20 sklad zemiakov a zeleniny	–	Strop = 9,68m ² x 2	
	–	Maľby v-3,20m Steny = 55,36m ²	└─► = cca 69,86m ²
m.č.21čistenie zemiakov a zeleniny	–	Strop = 14,5m ²	
	–	Maľby v-1,2m Steny = 9,60m ²	└─► = cca 13,51m ²
	–	Strop = 3,91m ²	─► = cca 15,20m ²
m.č.22 kuchyňa a varňa	–	Oleiový sokel v-1,9m Sokel =15,20m ²	
	–	Maľby v-1,2m Steny = 33,12m ²	└─► = cca 78,95m ²
	–	Strop = 45,83m ²	─► = cca 47,44m ²
m.č.23 denný sklad	–	Oleiový sokel v-1,9m Sokel = 47,69m ²	
	–	Maľby v-3,1m Steny = 27,14m ²	└─► = cca 33,26m ²
m.č.24 kuchyňa prípravňa	–	Strop = 6,12m ²	
	–	Maľby v-1,2m Steny = 30,16m ²	└─► = cca 76,00m ²
	–	Strop = 45,84m ²	─► = cca 50,92m ²
m.č.25 umývanie kuchynského riadu	–	Oleiový sokel v-1,9m Sokel = 50,92m ²	
	–	Maľby v-1,2m Steny = 21,36m ²	└─► = cca 37,55m ²
	–	Strop = 16,19m ²	─► = cca 23,56m ²
m.č.26 zádverie	–	Oleiový sokel v-1,9m Sokel = 23,56m ²	
	–	Maľby v-3,20m Steny = 34,90m ²	└─► = cca 41,65m ²
	–	Strop = 6,75m ²	
		Maľby stien a stropov spolu:	= cca 1 488,04 m²
		Nátery olejových soklov spolu:	= cca 382,66 m²
Prízemná budova			
Ubytovňa 100 b.č.3	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov, náterov soklov, kovových a drevených konštrukcií:		
súp.č.49			
m.č.2 zádverie	–	Maľby v-2,75m Steny = 22,4m ²	
m.č.3 chodba	–	Strop = 5,11m ²	└─► = cca 27,51m ²
	–	Maľby v-2,75m Steny = 112,58m ²	
m.č.4 spálňa	–	Strop = 61,07m ²	└─► = cca 173,65 m ²

m.č.5 spálňa dôstoj.	–	Maľby v-2,80m Steny = 50,20m ² Strop = 18,56m ²	└─▶ = cca 68,76 m ²
m.č.6 spálňa	–	Maľby v-2,80m Steny = 44,52m ² Strop = 19,91m ²	└─▶ = cca 64,43 m ²
m.č.7 sušiareň	–	Maľby v-2,80m Steny = 168,97m ² Strop = 181,00m ²	└─▶ = cca 349,97 m ²
m.č.8 umyvárka	–	Maľby v-1,05m Steny = 22,09m ² Strop = 25,56m ²	└─▶ = cca 47,65 m ²
m.č.9 WC	–	Olejový sokel v-1,75 m Sokel = 33,51m ² Maľby v-1,05m Steny = 14,99m ² Strop = 14,56m ²	–▶ = cca 33,51m ² └─▶ = cca 29,55 m ²
m.č.10 učebňa	–	Maľby v-0,85m Steny = 28,03m ² Strop = 31,43m ²	└─▶ = cca 59,46 m ²
m.č.11 sklad zbraní	–	Maľby v-2,80m Steny = 67,4m ² Strop = 40,00m ²	└─▶ = cca 107,40 m ²
m.č.12 spálňa	–	Maľby v-2,80m Steny = 43,7m ² Strop = 14,98m ²	└─▶ = cca 58,68 m ²
Dvere jednokrídlové:		Maľby v-2,80m Steny = 168,97m ² Strop = 181,00m ²	└─▶ = cca 349,97 m ²
- 700/1970 1 ks–		Vykonať náter základný + vrchný !	
- 800/1970 6 ks–		Syntetický náter na drevo 3,31 m ²	
- 900/1970 2 ks–		Syntetický náter na drevo 22,36 m ²	└─▶ = cca 33,95 m ²
Dvere dvojkrídlové:		Syntetický náter na drevo 8,28 m ²	
- 1 300/2240 2 ks–		Vykonať náter základný + vrchný !	
- 1 600/1970 1 ks–		Syntetický náter na drevo 14,04 m ²	└─▶ = cca 21,49 m ²
Zárubne kovové		Syntetický náter na drevo 7,45 m ²	
- 700/1970 1ks –		Vykonať náter základný + vrchný !	
- 800/1970 6 ks –		Syntetický náter kov.konštruk. 0,85m ²	
- 900/1970 2 ks –		Syntetický náter kov.konštruk. 5,22m ²	└─▶ = cca 10,97 m ²
- 1 300/2240 2 ks–		Syntetický náter kov.konštruk. 1,78m ²	
- 1 600/1970 1 ks–		Syntetický náter kov.konštruk. 1,01 m ²	
Umývacie žľaby	–	Syntetický náter kov.konštruk. 2,11 m ² Syntetický náter kovových konštrukcií	–▶ = cca 6,30m ²
Prízemná budova		Maľby stien a stropov spolu:	= cca 1 337,03 m²
Ubytovňa 100 b.č.2		Nátery olejových soklov spolu:	= cca 33,51 m²
súp.č.48		Nátery syntetic. drev. konštr. spolu:	= cca 55,44 m²
m.č.2 zádverie		Nátery syntetické kov. konštr. spolu:	= cca 17,27 m²
m.č.3 chodba	–	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov, náterov kovových a drevených konštrukcií: Maľby v-2,75m Steny = 22,4m ² Strop = 5,11m ²	└─▶ = cca 27,51m ²
m.č.4 spálňa	–	Maľby v-2,75m Steny = 112,58m ² Strop = 61,07m ²	└─▶ = cca 173,65 m ²
m.č.5 spálňa dôstoj.	–	Maľby v-2,80m Steny = 50,20m ² Strop = 18,56m ²	└─▶ = cca 68,76 m ²

m.č.6 spálňa	–	Maľby v-2,80m Steny = 12,31m ² Strop = 19,91m ²	┌ = cca 32,22 m ² — = cca 32,21m ²
m.č.7 spoloč. miestnosť	–	Olejový sokel v-1,75 m Sokel = 32,21m ² Maľby v-2,80m Steny = 168,97m ² Strop = 181,00m ²	┌ = cca 349,97 m ²
m.č.8 umyvárka	–	Maľby v-2,80m Steny = 55,99m ² Strop = 25,56m ²	┌ = cca 81,55 m ²
m.č.9 WC	–	Maľby v-1,05m Steny = 14,99m ² Strop = 14,56m ²	┌ = cca 29,55 m ²
m.č.10 učebňa	–	Maľby v-0,85m Steny = 28,03m ² Strop = 31,43m ²	┌ = cca 59,46 m ²
m.č.11 sklad zbraní	–	Maľby v-2,80m Steny = 67,4m ² Strop = 40,00m ²	┌ = cca 107,40 m ²
m.č.12 spálňa	–	Maľby v-2,80m Steny = 43,7m ² Strop = 14,98m ²	┌ = cca 58,68 m ²
Dvere jednokrídlové:		Maľby v-2,80m Steny = 168,97m ² Strop = 181,00m ²	┌ = cca 349,97 m ²
- 700/1970 1 ks	–	Vykonať náter základný + vrchný !	
- 800/1970 6 ks	–	Syntetický náter na drevo 3,31 m ²	┌ = cca 33,95 m ²
- 900/1970 2 ks	–	Syntetický náter na drevo 22,36 m ²	
Dvere dvojkrídlové:		Syntetický náter na drevo 8,28 m ²	
- 1 300/2240 2 ks	–	Vykonať náter základný + vrchný !	
- 1 600/1970 1 ks	–	Syntetický náter na drevo 14,04 m ²	┌ = cca 21,49 m ²
Zárubne kovové		Syntetický náter na drevo 7,45 m ²	
- 700/1970 1 ks	–	Vykonať náter základný + vrchný !	
- 800/1970 6 ks	–	Syntetický náter kov.konštruk. 0,85m ²	┌ = cca 10,97 m ²
- 900/1970 2 ks	–	Syntetický náter kov.konštruk. 5,22m ²	
- 1 300/2240 2 ks	–	Syntetický náter kov.konštruk. 1,78m ²	
- 1 600/1970 1 ks	–	Syntetický náter kov.konštruk. 1,01 m ²	
Umývacie žľaby	–	Syntetický náter kov.konštruk. 2,11 m ² Syntetický náter kovových konštrukcií	— = cca 6,30m ²
Prízemná budova		Maľby stien a stropov spolu:	= cca 1 338,72 m²
Ubytovňa 100 b.č.1		Nátery olejových soklov spolu:	= cca 32,21 m²
súp.č.47		Nátery syntetic. drev. konštr. spolu:	= cca 55,44 m²
m.č.2 zádverie		Nátery syntetické kov. konštr. spolu:	= cca 17,27 m²
m.č.3 chodba	–	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov, náterov kovových a drevených konštrukcií: Maľby v-2,75m Steny = 22,4m ² Strop = 5,11m ²	┌ = cca 27,51m ²
m.č.4 spálňa	–	Maľby v-2,75m Steny = 112,58m ² Strop = 61,07m ²	┌ = cca 173,65 m ²
m.č.5 spálňa dôstoj.	–	Maľby v-2,80m Steny = 50,20m ² Strop = 18,56m ²	┌ = cca 68,76 m ²
m.č.6 spálňa	–	Maľby v-2,80m Steny = 12,31m ² Strop = 19,91m ²	┌ = cca 32,22 m ² — = cca 32,21m ²
		Olejový sokel v-1,75 m Sokel = 32,21m ² Maľby v-2,80m Steny = 168,97m ²	┌

m.č.7 spoloč. miestnosť –	Strop = 181,00m ²	└─▶ = cca 349,97 m ²
m.č.8 umývárka –	Maľby v-2,80m Steny = 55,99m ² Strop = 25,56m ²	└─▶ = cca 81,55 m ²
m.č.9 WC –	Maľby v-1,05m Steny = 14,99m ² Strop = 14,56m ²	└─▶ = cca 29,55 m ²
m.č.10 učebňa –	Maľby v-0,85m Steny = 28,03m ² Strop = 31,43m ²	└─▶ = cca 59,46 m ²
m.č.11 sklad zbraní –	Maľby v-2,80m Steny = 67,4m ² Strop = 40,00m ²	└─▶ = cca 107,40 m ²
m.č.12 spálňa –	Maľby v-2,80m Steny = 43,7m ² Strop = 14,98m ²	└─▶ = cca 58,68 m ²
Dvere jednokrídlové:	Maľby v-2,80m Steny = 168,97m ² Strop = 181,00m ²	└─▶ = cca 349,97 m ²
- 700/1970 1 ks –	Vykonať náter základný + vrchný !	
- 800/1970 6 ks –	Syntetický náter na drevo 3,31 m ²	
- 900/1970 2 ks –	Syntetický náter na drevo 22,36 m ²	└─▶ = cca 33,95 m ²
Dvere dvojkrídlové:	Syntetický náter na drevo 8,28 m ²	
- 1 300/2240 2 ks –	Vykonať náter základný + vrchný !	
- 1 600/1970 1 ks –	Syntetický náter na drevo 14,04 m ²	└─▶ = cca 21,49 m ²
Zárubne kovové	Syntetický náter na drevo 7,45 m ²	
- 700/1970 1ks –	Vykonať náter základný + vrchný !	
- 800/1970 6 ks –	Syntetický náter kov.konštruk. 0,85m ²	
- 900/1970 2 ks –	Syntetický náter kov.konštruk. 5,22m ²	└─▶ = cca 10,97 m ²
- 1 300/2240 2 ks –	Syntetický náter kov.konštruk. 1,78m ²	
- 1 600/1970 1 ks –	Syntetický náter kov.konštruk. 1,01 m ²	
Umývacie žľaby –	Syntetický náter kov.konštruk. 2,11 m ²	└─▶ = cca 6,30m ²
	Syntetický náter kovových konštrukcií	
	Maľby stien a stropov spolu:	= cca 1 338,72 m²
	Nátery olejových soklov spolu:	= cca 32,21 m²
	Nátery syntetic. drev. konštr. spolu:	= cca 55,44 m²
	Nátery syntetické kov. konštr. spolu:	= cca 17,27 m²
Pechočná strelnica		
Prízemná budova		
Výcvikové zar. PS		
a kiosky č.1,	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických	
m.č. 1 kancelária –	malieb stien, stropov a náterov soklov:	
	Maľby v-1,04m Steny = 14,98m ²	└─▶ = cca 27,69 m ²
	Strop = 12,71m ²	└─▶ = cca 18,16m ²
	Olejový sokel v-1,40 m Sokel =18,16m ²	
Prízemná budova		
Výcvikové zar. PS		
a kiosky č.2 –		
m.č. 1 sklad –	Maľby v-1,04m Steny = 14,98m ²	└─▶ = cca 27,69 m ²
	Strop = 12,71m ²	└─▶ = cca 18,16m ²
	Olejový sokel v-1,40 m Sokel =18,16m ²	
Prízemná budova		
Výcvikové zar. PS		
a kiosky č.3 –		
m.č. 1 sklad –	Maľby v-1,04m Steny = 14,98m ²	└─▶ = cca 27,69 m ²
	Strop = 12,71m ²	└─▶ = cca 18,16m ²
	Olejový sokel v-1,40 m Sokel =18,16m ²	

Strelnica Kamenný Vrch Prízemná budova Pozorovateľňa + tribúna oceľová súp.č.89 m.č.1.01 a 1.10 vstup –	Maľby stien a stropov spolu: Nátery olejových soklov spolu:	= cca 82,80 m ² = cca 54,48 m ²
m.č.1.02 zádverie –	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických náterov stien a stropov : Latexový náter v-2,80m Steny = 66,70m ² Strop = 12,60m ²	1 ► = cca 79,30 m ²
m.č.1.05 chodba –	Latexový náter v-2,80m Steny = 26,66m ² Strop = 4,80m ²	1 ► = cca 31,46 m ²
m.č.1.06 kuchynka –	Latexový náter v-2,80m Steny = 28,56m ² Strop = 8,40m ²	1 ► = cca 36,56 m ²
m.č.1.07umyvár. a WC	Latexový náter v-2,80m Steny = 21,12m ² Strop = 3,5 m ²	1 ► = cca 24,62 m ²
m.č.1.08 pozor. mies. –	Latexový náter v-2,80m Steny = 26,26m ² Strop = 9,30 m ²	1 ► = cca 35,56 m ²
m.č.1.09 pozor. mies. –	Latexový náter v-2,80m Steny = 107,48m ² Strop = 107,80 m ² Latexový náter v-2,80m Steny = 47,94m ² Strop = 23,10m ²	1 ► = cca 215,28 m ² 1 ► = cca 71,04 m ²
I NP Riadiaca veža súp.č.88 m.č.1.03 prev.miest. –	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien a stropov : Maľby v-3,26m Steny = 42,90m ² Strop = 13,50m ² Maľby stien a stropov spolu:	1 ► = cca 56,40m ² = cca 56,40 m ²
Prízemná budova Sklad súp.č. 90 m.č.1.06. kancelária –	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien, stropov a náterov soklov : Maľby v-3,00m Steny = 20,80m ² Strop = 12,45m ² Olejoý sokel v-1,50 m Sokel =20,80m ² Maľby stien a stropov spolu: Nátery olejových soklov spolu:	1 ► = cca 33,25 m ² – ► = cca 20,80m ² = cca 33,25 m ² = cca 20,80 m ²
Tanková kombinovaná strelnica Prízemná budova Tylová budova strelnice súp.č.66 m.č.5.01 učebňa –	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien a stropov : Maľby v-3,25 Steny = 90,82m ² Strop = 60,55m ² Maľby v-3,25 Steny = 95,42m ² Strop = 81,25m ²	1 ► = cca 151,37 m ² 1 ► = cca 176,67m ²
Zrubový tábor Slávia Prízemná budova	Maľby stien a stropov spolu: Obnovenie nevyhovujúcich hygienických	= cca 328,04 m ²

Budova kuchyne + sprchárň b.č,8 zrubový tábor Slávia , Blok 2	malieb stien, syntetického náteru stropu a náterov soklov:	
m.č.1 sklad	Malby v- 2,3m Steny = 32,08m ²	—► = cca 32,08m ²
	Olejový náter v-1,9m Sokel = 25,74m ²	—► = cca 25,74m ²
m.č.2 sklad	Synt.náter – trapéz.plech Strop= 21,15 m ²	—► = cca 21,15m ²
	Malby v-2,3m Steny = 24,72m ²	—► = cca 24,72m ²
	Olejový náter v-1,9m Sokel = 20,16m ²	—► = cca 20,16m ²
m.č.3 umyvárka	Synt.náter – trapéz.plech Strop= 11,25 m ²	—► = cca 11,25m ²
	Malby v-2,3m Steny = 15,6m ²	—► = cca 15,60m ²
m.č.4 WC	Syntetický náter Strop= 4,28m ²	—► = cca 4,28m ²
	Malby v-2,3m Steny = 13,3m ²	—► = cca 13,30m ²
m.č.5 predsieň	Syntetický náter Strop= 3,14m ²	—► = cca 3,14m ²
	Malby v-2,3m Steny = 18,7m ²	—► = cca 18,70m ²
m.č.6 varňa – výdaj	Syntetický náter Strop= 7,28m ²	—► = cca 7,28m ²
	Malby v-2,3m Steny = 76,50m ²	—► = cca 76,50m ²
	Syntetický náter Strop= 98,33m ²	—► = cca 98,33m ²
	Malby stien a stropov spolu:	= cca 180,09m²
	Nátery olejových soklov spolu:	= cca 45,90 m²
	Syntetické nátery stropov :	= cca 145,43 m²
Prízemná budova		
Budova kuchyne + sprchárň b.č,8 zrubový tábor Slávia, Blok 4	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien a stropov :	
m.č.1 zádverie	Malby v-2,8m Steny = 14,12m ²	1► = cca 15,82m ²
m.č.2 šatňa	Strop = 1,70m ²	
	Malby v-2,8m Steny = 18,96m ²	1► = cca 39,48m ²
m.č.3 sprchy	Strop = 20,52m ²	
	Malby v-0,6m Steny = 19,32m ²	1► = cca 83,82m ²
m.č.4 predsieň	Strop = 64,50m ²	
	Malby v-1,1m Steny = 7,48m ²	1► = cca 10,36m ²
m.č.5 upratovačka	Strop = 2,88m ²	
	Malby v-1,1m Steny = 5,50m ²	1► = cca 6,94m ²
m.č.6 WC	Strop = 1,44m ²	
	Malby v-1,1m Steny = 5,94m ²	1► = cca 7,64m ²
	Strop = 1,70m ²	
	Malby stien a stropov spolu:	= cca 164,06 m²
Budova o IVNP		
Ubytovňa Slávia súp.č.174	Obnovenie nevyhovujúcich hygienických malieb stien :	
IIINP		
m.č. 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 58, 63, 64, 67, 68		
IVNP		
m.č. 39, 40,	Malby v-3.25m Steny = 144,00 m ²	—► = cca 144,00m ²
	Malby v-3.25m Steny = 32,00 m ²	—► = cca 32,00m ²

	Maľby stien a stropov spolu:	= cca 172,00 m²
--	-------------------------------------	-----------------------------------

Maľby stien a stropov spolu:	10 313,80 m²
Olejové nátery soklov spolu:	1 279,01 m²
Latexové nátery soklov spolu:	529,28 m²
Cementové nátery soklov spolu:	168,48 m²
Syntetické nátery kovových konštrukcií spolu:	242,66 m²
Syntetické nátery drevených konštrukcií spolu:	166,32m²