

Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa realizačných prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
Pre veci technické: Ing. Alena Dugová, tel. 0903 820 706, e-mail: alena.dugova@mil.sk

2. Predmet zákazky:

„Nitra, Krškanské kasárne, VÚ 1046 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ (realizácia), ev. zn. 55 90 036.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45216200-6, stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

4. Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5. Miesto dodania:

Vojenský útvar 1046, Novozámocká 1, 949 01 Nitra.

6. Termín dodania:

Do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky:

Jedná sa o výstavbu manipulačnej plochy pre osadenie nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj pohonných hmôt /ďalej len „PHM“/ pod existujúcim prístreškom.

Nádrž bude osadená medzi stĺpmi prístrešku zo strany existujúcich podzemných nádrží na betónovej ploche ostrovčeka, ktorý sa musí rozšíriť. V priestore stáčania je navrhnutá manipulačná plocha, ktorá bude vyspádovaná do havarijnej šachty. Táto sa prepojí kanalizáciou s podzemnou havarijnou nádržou, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM.

Projekt ďalej rieši uzemnenie nádrží, prípojkou NN k nádržiam, nátery oceľových konštrukcií prístrešku a nové odvodnenie strechy, vrátane dažďovej kanalizácie.

Prípojky NN pre nové kontajnerové nádrže PHM a osvetlenie prístrešku sú pripojené z existujúceho rozvádzača RM1 umiestneného v budove obsluhy skladov a zariadení na výdaj PHM káblom CYKY-J.

Súčasťou výstavby bude aj výmena zariadenia na monitorovanie úniku ropných látok do spodných vôd.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: LD – PROJEKT s.r.o., Horná Mičina 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, projektovej dokumentácie tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „Sút'až – neotvárať“
- heslo: „**Nitra, Krškanské kasárne, VÚ 1046 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM**“,

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť
č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 29.09. 2015 o 11,00 hod.

10. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

10.1 Otváranie obálok s ponukami: dňa 29.09. 2015 o 11,30 hod.

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.

Otváranie ponúk sa uskutoční **bez účasti uchádzačov** v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

10.2. Vyhodnotenie ponúk: - bude vykonané prostredníctvom elektronickej aukcie.

Predpokladaná cena zákazky je: < **36 000,- € vrátane DPH (< 30 000,- € bez DPH).**

10.3 Preskúmanie ponúk: Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- a) obsahujú náležitosti určené v bode 14.
- b) boli doručené v lehote na predkladanie ponúk,
- c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.

10.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami.

10.5 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení predložených dokladov podľa bodu 12 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

10.6 Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritéria na vyhodnocovanie ponúk.

11. Informácie o elektronickej aukcii:

11.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva certifikované elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk. Predmet e-zákazky je rovnaký ako predmet zákazky uvedený vo výzve. Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Elektronická aukčná sieť (ďalej len „e-aukčná sieť“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.

11.2 Priebeh aukcie: E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. Administrátor odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými prostriedkami súčasne všetkým tým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, teda ich ponuky neboli vylúčené a boli vyhodnotené v súlade s touto výzvou. Vo výzve na účasť v e-aukcii budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa:

- individuálneho pripojenia sa k používanému elektronickému zariadeniu
- dátum a čas začatia a ukončenia jednotlivých kôl e-aukcie a spôsob jej celkového ukončenia
- podmienok, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať (minimálny, maximálny krok zmeny ceny ponuky)
- kontaktu na administrátora e-aukcie

11.3 Informácie, ktoré budú uchádzačom prístupné v priebehu e-aukcie:

- svoj návrh na plnenie kritéria
- svoje relatívne umiestnenie
- návrh na plnenie kritéria uchádzača, ktorý je v relatívnom poradí na prvom mieste
- čas do konce e-aukcie

11.4 Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk.

11.5 Informácia o prvkoch, ktorých hodnoty budú predmetom e-aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách: najnižšia cena – celková najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky.

11.6 Elektronická aukcia bude ukončená podľa § 43 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia:

- Počítač musí byť pripojený k Internetu
- Vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
 - Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia
 - Mozilla Firefox 13.0 a vyššia

Doplňujúce informácie:

Ak by elektronická aukcia zlyhala alebo sa nemohla uskutočniť v dobe uvedenej vo výzve na účasť v e-aukcii (pozvánka) z dôvodu vzniku objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať (napr. výpadok dodávky elektrickej energie), elektronická aukcia sa zopakuje.

12. Podmienky účasti:

12.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

12.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

12.3 Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na VTZ elektrických a revízneho technika VTZ elektrických podľa § 16, ods. 1, písm. a), bod 1. a 2. a prílohy k zákonu č. 1a, písm. l) a m) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP“) podľa § 22 (samostatný elektrotechnik), § 23 (elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na VTZ elektrických) a § 24 (revízny technik VTZ elektrických) Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

13. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou na základe výsledku v e-aukcii.

14. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 12** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 15 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).
- **kontaktné údaje uchádzača**, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača **pre účely elektronickej aukcie**. Kontaktné údaje je potrebné uviesť v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

15. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

16. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk po ukončení e-aukcie, úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešný uchádzač upraví svoju vstupnú cenu podľa výsledku v e-aukcii. Takto upravený list v definitívnom znení vo vzťahu na novú cenu zákazky vyplývajúcu z e-aukcie predloží verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ukončenia tejto e-aukcie

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 12.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Úspešný uchádzač musí poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy (zmluvu k uzavretiu predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o prijatí ponuky).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliada: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa 16.09. 2015 o 10,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do Vojenského útvaru 1046, Novozámocká 1, 949 01 Nitra Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: p. Pavel Holík, tel. 0960/374 429, e-mail: pavel.holik@mil.sk

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk, táto im bude elektronickou formou aj odoslaná späť.

18. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- bola predložená len jedna ponuka.

19. Prílohy:

- č. 1- Rozpočet
- č. 2 – Obchodné podmienky – zmluva o dielo
- č. 3 - Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 4 – Situácia
- č. 5 – Stavebné povolenie

Ing. Július RAPAVÝ
riaditeľ

Časť : **osadenie kontajnerových nádrží PHM**
 Zhotoviteľ : **Elektroinštalácia**

Práce a dodávky M

Prípojka NN a elektroinštalácia

P. Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotko vá	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
1	MAT	3570201400	Rozvádzač RS1	ks	1,000		
2	921	210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	1,000		
3	MAT	3580583100	Istič C 25A/3 +vyp.spust	ks	1,000		
4	210	210120453	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skriní	ks	1,000		
5	MAT	3580572500	Istič C 2,0A/1	ks	1,000		
6	210	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	ks	1,000		
7	MAT	3411206700	Devireg 850 III	ks	1,000		
8	MAT	3411202900	Devi snímač teplotno - vlhkostný pre odkvapy	ks	2,000		
9	MAT	3411205700	Deviflex DTIP-18 790W 44M 230V	ks	4,000		
10	MAT	3411202200	Devi-plast.držiak horizontalny	bal	4,000		
11	MAT	3411202300	Devi-Plast.držiak vertik.	bal	1,000		
12	MAT	3411202400	Devi-Retaz plastik.	m	10,000		
13	210	360480075	Montáž systému DEVI	ks	1,000		
14	210	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	45,000		
15	MAT	3458011800	Hríbkové tlačítko d=40 mm, IP44 s aretáciou červená	ks	1,000		
16	210	210110001	Spínač nástenný vč. zapojenia jednopólový	ks	1,000		
17	MAT	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	2,000		
18	210	210110003	Spínač nástenný vč. zapojenia radenie 5	ks	2,000		
19	MAT	3480179900	Svietidlo PEPS 3x36W PM IP66n	ks	24,000		
20	210	210201067	Svietidlo žiarivkové 36 W,priem. stropná	ks	24,000		
21	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	24,000		
22	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	24,000		
23	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	148,000		
24	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	12,000		
25	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	48,000		
26	MAT	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	36,000		
27	210	210810053	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	24,000		
28	210	210810045	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	160,000		
29	210	210810045	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	24,000		
30	210	210810046	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	48,000		
31	210	210810053	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	36,000		
32	MAT	3450705100	I-Trubka FXKVR 50	m	30,000		
33	210	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná uložená voľne 50mm	m	30,000		
34	MAT	3451206200	Lista L 40	m	20,000		
35	210	210010102	Lišta elektroinšt. uložená pevne typ L 40	m	20,000		
36	MAT	3450706600	Rúrka FX20	m	10,000		
37	MAT	3450706800	Rúrka FX32	m	10,000		
38	MAT	2869100300	Rúrka VRM20	m	25,000		
39	MAT	2869100500	Rúrka VRM32	m	20,000		
40	210	210010022	Rurka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN	m	65,000		
41	286	2869100300	Príchytky CL 20	ks	30,000		
42	286	2869100500	Príchytky CL 32	ks	30,000		

43	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	60,000		
44	211	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muríva HM 8	ks	60,000		
45	210	210102141	Príplatok za montáž vo výške nad 4 m	ks	1,000		
46	HZS	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000		

		46-M	Zemné práce pri externých montážach				
1	460	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	20,000		
2	460	460200163	Hlbenie kablovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	15,000		
3	460	460560163	Ručný zásyp	m	15,000		

Uzemnenie a bleskozvod

P. Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
1	210	210220111	Zvodový vodič bez podpíer FeZn do D 10 mm	m	48,000		
2	210	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka	ks	8,000		
3	MAT	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10 (1,61m/kg)	kg	30,000		
4	210	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	18,000		
5	MAT	3540406700	HR-Svorka SR 03, SP 1	ks	18,000		
6	210	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000		
7	MAT	3540600100	Svorka 6326-30 ekvipotenciálna	ks	1,000		
8	210	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	4,000		
9	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000		
10	HZS	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	4,000		

Výmena zariadenia na indikáciu úniku ropných látok do spodných vôd

P. Č.	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Indikáčné zariadenie na monitorovanie úniku ropných látok				
1	Demontáž existujúcej sondy vrátane plavákového snímača	ks	2		
2	Demontáž, montáž pripojenie a oživenie 2 ks novej sondy (napr. typového označenia EKP 301 R alebo ekvivalent) vrátane plavákového snímača (napr. typového označenia E 218 alebo ekvivalent) a v prípade potreby výmena spojovacieho kábla k vyhodnocovaciemu zariadeniu	sub	1		
3	Vyčistenie vyhodnocovacieho zariadenia, zabezpečenie kontaktov, preverenie a odskúšanie vyhodnocovacej časti elektroniky, diagnostika príčiny a odstránenie prípadnej poruchy, utesnenie záveru a preverenie testovacieho obvodu	sub	1		
4	Oprava elektroinštalácie od vyhodnocovacieho zariadenia k zdroju elektrickej energie v dĺžke cca 20m	sub	1		
5	Preverenie akustickej a optickej signalizácie, nastavenie správnej funkcie signalizácie	sub	1		
6	Vydanie zápisu o vykonanej funkčnej skúške	ks	1		

Rozpočet - Cenová úroveň 2014

Stavba :5108 NITRA VÚ 1046 - vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM

Objekt :1 VYBUDOVANIE MANIPULAČNEJ PLOCHY PRE OSADENIE KONTAJNEROVEJ NÁDRŽE

PHM

Projekt : LD-PROJEKT s.r.o.,H.Mičiná 101,97401 B.B

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v €	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	10

Prehľad definovaných prvkov výkazu výmer:

srot = 1,155+0,0082*40"medzistreš.žľab"+0,00356*20 "zvod dažďový"	1,554
= "***** Zemné práce, spevnené plochy ***** "	0,000
odkop = (0,5-0,2)*1,1*6	1,980
ryha = ((0,87+0,925-0,65*2)/2*2+(0,925+1-0,2*2)/2*3)*0,4+"rozšírenie pre šachtu"(1,17-0,55)*0,9^2+"pre montáž.jamu k JŠD"(0,8-0,275)*0,2*0,5	1,668
sdrvzasyp = ((0,87+0,925-0,65*2)/2*2+(0,925+1-0,2*2)/2*3)*0,4-(0,5-0,2)*1*0,4	0,993
prebytok = odkop+ryha	3,648
plochaA = 7,6*7,4	56,240
plochaB = 1,1*6+"prekop pre kanalizáciu"0,4*2,2	7,480
plochaB15 = 2*6	12,000
= "***** Povrchy, izolácie, nátery ***** "	0,000
izolvodorov = plochaA*1,05+1,5*1,3	61,002
izolzvis = 0,55*0,5*4 "šachta" +0,15*7,4 "ukončenie spádu" +1,5*(1,5+1,3)*2	10,610
strecham2 = 19,85*(1+16,73*1,02+1)	378,432
plech12102rozv = 1080/610	1,770
naterklamp = strecham2*1,77*2+0,89*2*40 "žľaby"+0,45*4 "kotlík"+0,120*3,14*(10+40+0,36*6) "zvody"	1 432,304
naterOK = 0,84*(4,5-1,5)*8"stĺpy"+0,84*16,8*4 "pričné väznice"+0,574*20*12 "pozdĺžne väzničky"+0,21*(0,2+0,3)/2*20*1,05	215,471
naterystraz = 0,84*1,5*8"stĺpy"+(0,2+0,15)*7,6*2	15,400

0 00 9

Búracie a prípravné práce

1	221	113107237	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vystuženého sieťami od hr 150 do 300mm	m2	61,466		
		(59,066)<-(2,400)<-	7,4*7,9 "manipulačná plocha"+2,02*0,3 "ryha pre havárijnú kanalizáciu" 8*0,3 " ryha cez stávajúcu komunikáciu pre odvodňovací betónový žľab"				
2	221	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podklad u hr.do 200 mm	m	50,640		

		(34,640)<- (16,000)<-	(7,4+7,9)*2 "manipulačná plocha"+2,02*2 "ryha pre havárijnú kanalizáciu" 8*2 " ryha cez stávajúcu komunikáciu pre odvodňovací betónový žľab"				
3	221	919731112 (35,000)<-	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm (7,9+7,4+2,2)*2	m	35,000		
4	013	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích dosiek kanálov šachiet alebo žump do hmotnosti 1 t	kus	1,000		
5	013	971052331 (4,000)<-	Vybúranie alebo prerážanie otvorov v ŽB priečkach, múroch pl do 0,09 m2 hr. do 150 mm 2+2 " pre potrubie do exist. šacht"	kus	4,000		
6	013	973042241 (2,000)<-	Vysekanie kapias v murive z betónu pl do 0,05 m2 hl do 100 mm 2 " pre Z/7 pre uloženie potrubia v revíznej šachte"	kus	2,000		
7	013	961044111 (0,131)<-	Búranie základov z betónu prostého 0,435*0,2*(0,5+1) " pre pripojenie a vyústenie betónového odvodňovacieho žľabu"	m3	0,131		
8	221	113107123 (59,066)<-	Odstránenie podkladu z kameniva drveného od hr. 200 do 300 mm s premiestnením do 3m alebo s naložením na dopravný prostriedok 7,4*7,9 "manipulačná plocha"+2,02*0,3 "ryha pre havárijnú kanalizáciu"	m2	59,066		
9	221	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1km bez nalož. ale so zložením prvý kilometer (aut.vým.) (62,024 t)	t	62,024		
10	221	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km vodorovnej dopravy sute po suchu od 1 km (aut.vým.) (62,024 t * 12,000)	t	744,288		
11	221	995117130	Poplatok za uloženie zmesi betónu,tehál,obkladačie k,dlaždíc a keramiky iné ako v 170106 (62,024 t)	t	62,024		
12		807086055 (21,000)<-	Demontáž potrubia do šrotu - do DN 150 do 3m / kus demontáž kusov od 10 do 50kg (Podľa položky 23M 230082087) s premiestnením a uložením alebo naložením na dopravný prostriedok potrubie vo výške cca 1m - 1,2m + upevnenie 60/3+1	kus	21,000		
13	764	764357801	Klamp.demontáž žľabu medzistrešného rš 1100 mm	m	40,000		
14	764	764454803	Demontáž rúry dažďového zvodu kruh.D 150 mm klampiar.	m	20,000		
15	013	979081111 (1,554)<-	Odvoz šrotu do výkupu do 1 km s naložením a zložením srot	t	1,554		
16	013	979081121	Odvoz šrotu do výkupu ZKD 1 km za každý ďalší kilometer nad 1 km	t	7,771		

		(7,771)<-	srot*5				
0 00 9		Búracie a prípravné práce					
0 01 0		Zemné práce					
17	001	122201101 (1,980)<-	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornin.tr.3 objem do 100 m3 odkop	m3	1,980		
18	001	132201101 (1,668)<-	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 s objemom do 100 m3 ryha	m3	1,668		
19	001	162301101 (3,648)<-	Vodorovné premiestnenie od 50 do 500 m výkopku z horniny tr. 1 až 4 prebytok	m3	3,648		
20	001	171201101 (3,648)<-	Rozprestretie prebytočného výkopu po zásypoch jám, rýh a okolo objektu prebytok	m3	3,648		
21	001	174101101 (0,993)<-	Zásyp jám, šácht ,rýh alebo okolo objektov sypaninou so zhutnením sdrvzasyp	m3	0,993		
22		5834395960 (1,658)<-	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 sdrvzasyp*1,67	t	1,658		
23	001	181101102 (63,720)<-	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1 až 4 so zhutnením plochaA+plochaB	m2	63,720		
0 01 0		Zemné práce					
5 00 0		Komunikácie, spevnené plochy					
24	221	564731111 (63,720)<-	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm hr.100 mm plochaA+plochaB	m2	63,720		
25	221	564751111 (63,720)<-	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm hr. 150 mm plochaA+plochaB	m2	63,720		
26	221	581121115 (12,000)<-	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr. 150 mm plochaB15 "nadbetónovanie ostrovčeka pre nádrž"	m2	12,000		
27	221	581141105 (7,480)<-	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr. 250 mm plochaB " rožšírenie ostrovčeka pre nádrž"	m2	7,480		
28	221	R581161108R (56,240)<-	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr.300-350mm v spáde plochaA	m2	56,240		
29	011	273362021 (0,646)<-	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí typu KARI KY 49 3x2m 100x100/ 8mm (plochaA+plochaB+plochaB15)*7,9*0,00108	t	0,646		
30	221	917862111 (15,200)<-	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prost. 7,6*2	m	15,200		
31		5921745080	Obrubník cestný ABO 1-15 100x15x30	kus	16,000		

		(15,504)<- (16,000)<-	7,6*2*1,02 16				
32	221	935113212	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky nad 200 mm do lôžka z betónu.C30/35	m	8,000		
33		5922942260	Žľab BGZ-S SV G150 pre vysokú záťaž.NW 150/ 0 dl .1000 mm stav v. 294mm, š. 244mm svetl 150 mm	kus	8,000		
34		5922942274	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150 (BGZSV) pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	kus	2,000		
35		5922944165	Liat.rošt NW 100, 500/197/25,SW 15/75, tr. F900 kN pre vysokú záťaž -tr. F 900 kN,	kus	16,000		
36	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.) (94,822 t)	t	94,822		

5 00 0

Komunikácie, spevnené plochy

6 80 0

Rúrové vedenie,šachty

37	271	451541111 (0,081)<-	Lôžko pod potrubie,stoky a drobné objekty v otvor. výkope zo štrkodrvy fr. 0-63mm 0,1*0,9^2 "pod havárijnú šachtu "	m3	0,081		
38	271	894201121 (0,162)<-	Dno šachiet z prostého betónu obyčajného tr. C 25/30 0,9^2*0,2 "havárijná Š"	m3	0,162		
39	271	894302161 (0,308)<-	Steny šachiet z betónu tr.B25-B30 0,55*(0,9^2-0,5^2) "havárijná Š"	m3	0,308		
40	271	894502201 (3,800)<-	Debnenie šachiet pravouhlých alebo viac hranných obojstranné (0,75*0,9+0,55*0,5)*4 "havárijná Š"	m2	3,800		
41	271	894302152 (0,288)<-	Strop šachiet zo ŽB tr. B 20 nová stropná doska nad revíznú šachtu 0,2*(1,3*1,6-0,8^2)	m3	0,288		
42	271	894503111 (4,060)<-	Debnenie doskových stropov šachiet akýchkoľvek rozmerov 0,22*(1,3+1,6+0,8^2)*2+1,3*1,6	m2	4,060		
43	011	411362021 (0,063)<-	Výstuž stropných dosiek zváranými sieťami Kari oká 100 x 100mm /8mm 8*7,9*0,001 "stropná doska havárijnej šachty"	t	0,063		
44	271	899911113 (20,735)<-	Osadenie oceľových súčastí pre potrubie, závesných a úložných hmotnosti jednotlivo nad 10 kg 1,45*14,3 " Z/7 pre uloženie potrubia v revíznej šachte"	kg	20,735		
45		1338052500 (0,021)<-	Tyč oceľová " I " 11373 označ. 14 m=14,3kg 1,45*14,3*0,001 " Z/7 pre uloženie potrubia v revíznej šachte"	t	0,021		

46	014	41138661R (4,000)<-	Zabetónovanie prestupov v šachtách zo suchých zmesí pl do 0,0225 m2 v stropoch 4 " v existujúcich šachtách"	kus	4,000		
47	271	899623141 (0,132)<-	Obetónovanie potrubia alebo stôk betónom prostým tr. C 12/15 otvorený výkop 0,435*0,2*(1+0,52) " z dažďového zvodu srechy do bet.žšabu a zo žľabu do dažď.šachty"	m3	0,132		
48	271	899103111 (1,000)<-	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrát rámov hmotnosti nad 100 do 150 kg 1 " Z/1 revízna šachta"	kus	1,000		
49		5534028700 (1,000)<-	Poklop ocel. s uzatváraním 90x90cm vrátane rámu 1 " Z/1 revízna šachta"	kus	1,000		
50	271	899202111 (1,000)<-	Osadenie mreží liatinových s rámom a košom na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg 1 " Z/2 havar.šachta"	kus	1,000		
51		5524263260 (1,000)<-	Mreža a rám uličnej vpuste 50x50cm tr.D400kN 1 " Z/2 havar.šachta"	kus	1,000		
52	271	871313121 (1,800)<-	Montáž potrubia PVC otvor.výkop<20% do DN 150 kanaliz. tesnené gumovým krúžkom 1,3+0,5 "odtok z klamp.zvodu do žľabu a zo šachty dažďovej"	m	1,800		
53	271	877313123	Montáž tvaroviek jednoosých na potrubí z rúr z PVC tesnených krúžkom, otvorený výkop do DN 150	kus	1,000		
54		2861111079	Rúra kanaliz. PVC-U hrdl. 140x3,6x 500 mm	kus	2,000		
55		2861111080	Rúra kanaliz. PVC-U hrdl. 140x3,6x1000 mm	kus	1,000		
56		2865065781	Koleno kanalizačné D140/87°	kus	1,000		
57	271	817314111 (5,000)<-	Montáž betónových útesov DN 125, DN150 vrátane tesniaceho materiálu 1+2+2 "utesnenie chráničky havárijnej kanalizácie do vysekaného otvoru v jestv.šachtách"	kus	5,000		
58	M23	802310159 (4,600)<-	Montáž oceľových chráničiek DN 150 3,7+0,9 "havárijná kanalizácia"	m	4,600		
59		1421591560 (5,000)<-	Rúra oceľ.bezošvá 11353.1 D159,0 hr. 5,0mm s vonk.izoláciou asfalt. 5 "4,6*1,02=4,7"	m	5,000		
60	M23	802340100	Nasunutie potr.sekcie D 100 do oceľ.chráničky vrátane objímok utesnenia koncov a vystredenia	m	4,600		

61	271	871251121 (6,900)<-	Montáž potrubia z tlakového polyetylénu D 110 mm zváraním, otvorený výkop, vonkajší priemer 110 mm 5,4+0,5+1 "havárijná kanalizácia"	m	6,900		
62		2861370068 (7,521)<-	Rúra tlak HDPE - PE 80/PN 6 d 110x5,3 mm 6,9*1,09 "havárijná kanalizácia"	m	7,521		
63		2865352900 (5,000)<-	Koleno tlakové PE100 PN10 na tupo d110 90° 2+2 "ako sifon kvapalinového uzáveru" + 1 "nad havárijnou nádržou"	kus	5,000		
64		2865352895	Koleno tlakové PE 100 PN10 na tupo d 110 45 °	kus	2,000		
65		2865088160	Tvarovka čistiaca medzikus+uzáver kanal.D110mm	kus	1,000		
66	271	892101110 (7,000)<-	Skúška tesnenia kanalizačného potrubia DN 100 alebo DN 125 vodou 7 "havárijná kanalizácia"	m	7,000		
67	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.) (2,911 t)	t	2,911		

6 80 0

Rúrové vedenie, šachty

6 94 0

Lešenie

68	003	946111113	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š.do 0,9 m dl do 3,2 m výš. do 3,5 m	kus	3,000		
69	003	946111213	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2m výš. do 3,5 m za prvý a ZKĎ deň použitia	kus	19,000		
70	003	946111813	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š.do 0,9 m dl do 3,2 m výš. do 3,5 m	kus	3,000		

6 94 0

Lešenie

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

71	711	711111210 (122,004)<-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL izolvodorov*2	m2	122,004		
72	711	711113110 (21,220)<-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti zvislá náterom Sikkaton ISOL izolzvis*2	m2	21,220		
73	711	711199095 (21,220)<-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti príplatok za plochu do 10 m2 náter izolzvis*2	m2	21,220		
74	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode, vlhkosti a plynom v objektoch výšky do 6 m (aut.vým.) (0,175 t)	t	0,175		

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

7 64 0

Konštrukcie klampiarske

75	764	764357201	Žlab Pz medzistrešný bez hákov do rš 1100 mm	m	40,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

76	764	764358201	Žľab Pz medzistrešný rš do 1100 mm - háky	kus	42,000		
77	767	767995101 (20,735)<-	Montáž atypických zámočnických konštrukcií hmotnosti do 5 kg (0,2+0,3)/2*20*1,1*3,77 " Z/5"	kg	20,735		
78		1333151290 (0,021)<-	Uholník rovoram 11373 50x50x5 mm m=3,77kg (0,2+0,3)/2*20*1,1*0,00377 " Z/5"	t	0,021		
79	764	764359251 (62,000)<-	Príplatok k žľabu Pz plech za privarenie háku pododkvpového a objímiek vodorovných podstrešných zvodov 42+20 " 20 ks pre vodorovné rúry klamp."	kus	62,000		
80	764	764359231	Žľab pododkvp.Pz plech-kotlík hranatý 200x250x150 mm	kus	4,000		
81	764	764454203 (50,000)<-	Odpadné zvody Pz plech kruhové D 120 mm klampiarsky zvod dažďový vrátane objímok,odskokov,manžiet,odbočiek,výpustí vody,prechodov 10+40 "vodorovné zvodové rúry pod strechou"	m	50,000		
82	764	76445694R	Kolena horné kruhové dažď.zvodu d 120 mm pripočítané kôli zložitosti - podstrešných zvodov	kus	6,000		
83	764	76435925R	Príplatok k zvodu Pz plech za privarenie objímky	kus	6,000		
84	721	721242116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	kus	2,000		
85	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte v do 6 m (aut.vým.) (0,548 t)	t	0,548		

7 64 0 Konštrukcie klampiarske

7 83 0 Nátery

86	783	783522000 (1432,304)<-	Nátery syntetické klampiarských konštrukcií farba štandard.dvojnásobné a základný reaktívny náter naterklamp	m2	1 432,304		
87	783	783124720 (215,471)<-	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná základná nateryOK	m2	215,471		
88	783	783124120 (215,471)<-	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná dvojnásobné nateryOK	m2	215,471		
89	783	783992000 (15,400)<-	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním natervystraz	m2	15,400		

7 83 0 Nátery

9 00 0 Ostatné práce

90	X	R	Zameranie exstujúceho stavu	kpl	1,000		
----	---	---	-----------------------------	-----	-------	--	--

9 00 0 Ostatné práce

9 21 0 Elektromontáže

91	X	X21021000	Elektromontáže dodávka a montáž -viď samostatný rozpočet	kpl	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

9 21 0 Elektromontáže
9 21 2 Bleskozvod, Uzemnenie

92	X	X21022000	Elektromontáže-Bleskozvod, uzemnenie dodávka a montáž-vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000		
9 21 2 Bleskozvod, Uzemnenie 9 46 0 Zemné práce pri externých montážach							
93	X	X460110000	Zemné práce pre elektromontáže -vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000		
9 46 0 Zemné práce pri externých montážach <u>Celkom</u>							
				€			

Cena za dielo celkom bez DPH €
DPH 20% €
Cena za dielo celkom vrátane DPH €

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, likvidácia odpadu,)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie - Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky č.p. ASM-838-9/2015

Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:

IČO :

Číslo telefónu, e-mail :

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. ASM-838/2015

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sídlo	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení	: Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000171215/8180
IBAN	: SK50 8180 0000 0070 0017 1215 (ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:
Sídlo/Miesto podnikania	:
V zastúpení	:
IČO	:
IČ DPH	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
IBAN	:
Číslo telefónu a faxu	:
Register	:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.3 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach

- zmluvných:
Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry, národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
- technických:
Ing. Alena DUGOVÁ – riaditeľka odboru výstavby a RŠÚ, tel. 0903 820 706, e-mail: alena.dugova@mil.sk,
Ing. Štefan BIELIK, vedúci odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný dozor, tel. 0960/327 576, e-mail: stefan.bielik@mil.sk

Za zhotoviteľa je v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou oprávnený konať vo veciach:

- zmluvných:
- technických:
- odovzdania diela:

- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: **vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len: „PHM“)** podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom rozhodnutí vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava č. 08-15-2947 zo dňa 15.05. 2015 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Názov diela: **„Nitra, Krškanské kasárne, VÚ 1046 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný vypracovať správy o vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku prítokového potrubia nádrže odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **90 kalendárnych dní od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom VÚ 1045 Nitra na základe jednorazového povolenia. V prípade dokázateľne nevhodných klimatických podmienok na dodržanie technologických postupov sa zmluvné strany dohodnú na predĺžení termínu plnenia formou dodatku k tejto zmluve.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti na strane objednávateľa.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** Vojenský útvar 1046,
Krškanské kasárne,
Novozámocká 1,
949 01 Nitra.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce na diele musia byť

vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať skúšobný plán za účasti projektanta a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr desať pracovných dní od prevzatia staveniska.
- 3.7 Objednávateľ je povinný odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr desať pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4 a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:

Cena bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena celkom s DPH	 €

Slovom:
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce na diele, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto podmienok uvedených v tejto zmluve, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia za dielo môže byť vykonaná po častiach. Úhrady faktúr budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona.

Prílohou čiastkových faktúr budú súpisy vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpisy prác budú odsúhlasené a podpísané stavebným dozorcom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak budú mať súpisy prác vady, vráti ich objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.

- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry s prílohami v 3 vyhotoveniach na adresu:

**Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava.**

Článok VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na diele zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel z dôvodu identifikácie pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú zmluvu s SPO Hlohovec v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu médií a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.

- 6.11 Zhotoviteľ v spolupráci s dodávateľom kontajnera a zhotoviteľom projektovej dokumentácie aktualizuje „Manipulačný a prevádzkový poriadok“ a predloží ho pri preberacom konaní stavby.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí

- objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania po termíne uvedenom v bode 7.7 tejto zmluvy až do odstránenia predmetných väd a nedorobkov.
- 8.3 V prípade, že objednávatel' bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávatel' ukončí zmluvný vzťah so zhotoviteľom, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve sú splatné do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia. Objednávatel' môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s odstúpením sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručená. Zmluva v tom prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Táto zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie tejto zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objedávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa

V dňa

.....
Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ
národný riaditeľ pre infraštruktúru

.....
Za zhotoviteľa

osadenie kontajnerových nádrží PHM
 Časť : Elektroinštalácia
 Zhotoviteľ :

Práce a dodávky M

Prípojka NN a elektroinštalácia

P. Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotko vá	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
1	MAT	3570201400	Rozvádzač RS1	ks	1,000		
2	921	210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	1,000		
3	MAT	3580583100	Istič C 25A/3 +vyp.spust	ks	1,000		
4	210	210120453	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skriní	ks	1,000		
5	MAT	3580572500	Istič C 2,0A/1	ks	1,000		
6	210	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	ks	1,000		
7	MAT	3411206700	Devireg 850 III	ks	1,000		
8	MAT	3411202900	Devi snímač teplotno - vlhkosťný pre odkvapy	ks	2,000		
9	MAT	3411205700	Deviflex DTIP-18 790W 44M 230V	ks	4,000		
10	MAT	3411202200	Devi-plast.držiak horizontálny	bal	4,000		
11	MAT	3411202300	Devi-Plast.držiak vertik.	bal	1,000		
12	MAT	3411202400	Devi-Retaz plastik.	m	10,000		
13	210	360480075	Montáž systému DEVI	ks	1,000		
14	210	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	45,000		
15	MAT	3458011800	Hríbkové tlačítko d=40 mm, IP44 s aretáciou červená	ks	1,000		
16	210	210110001	Spínač nástenný vč. zapojenia jednopólový	ks	1,000		
17	MAT	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	2,000		
18	210	210110003	Spínač nástenný vč. zapojenia radenie 5	ks	2,000		
19	MAT	3480179900	Svietidlo PEPS 3x36W PM IP66n	ks	24,000		
20	210	210201067	Svietidlo žiarivkové 36 W, priem. stropná	ks	24,000		
21	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	24,000		
22	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	24,000		
23	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	148,000		
24	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	12,000		
25	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	48,000		
26	MAT	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	36,000		
27	210	210810053	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	24,000		
28	210	210810045	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	160,000		
29	210	210810045	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	24,000		
30	210	210810046	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	48,000		
31	210	210810053	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	36,000		
32	MAT	3450705100	I-Trubka FXKVR 50	m	30,000		
33	210	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná uložená voľne 50mm	m	30,000		
34	MAT	3451206200	Lista L 40	m	20,000		
35	210	210010102	Lišta elektroinšt. uložená pevne typ L 40	m	20,000		
36	MAT	3450706600	Rúrka FX20	m	10,000		
37	MAT	3450706800	Rúrka FX32	m	10,000		
38	MAT	2869100300	Rúrka VRM20	m	25,000		
39	MAT	2869100500	Rúrka VRM32	m	20,000		
40	210	210010022	Rúrka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN	m	65,000		
41	286	2869100300	Príchytka CL 20	ks	30,000		
42	286	2869100500	Príchytka CL 32	ks	30,000		
43	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	60,000		
44	211	211010002	Osadenie polyamidovej príchytka do tehlového muriva HM 8	ks	60,000		
45	210	210102141	Príplatok za montáž vo výške nad 4 m	ks	1,000		
46	HZS	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000		

		46-M	Zemné práce pri externých montážach				
1	460	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	20,000		
2	460	460200163	Hlbenie kablovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	15,000		
3	460	460560163	Ručný zásyp	m	15,000		

Uzemnenie a bleskozvod

P. Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera		
		21-M	Elektromontáže				
1	210	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm	m	48,000		
2	210	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka	ks	8,000		
3	MAT	3549000A01	<i>Drôt uzemňovací FeZn D10 (1,61m/kg)</i>	<i>kg</i>	<i>30,000</i>		
4	210	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000		
5	MAT	3540406700	<i>HR-Svorka SR 03, SP 1</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>		
6	210	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000		
7	MAT	3540600100	<i>Svorka 6326-30 ekvipotenciálna</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
8	210	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	4,000		
9	MAT	5489511000	<i>Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		
10	HZS	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	4,000		

Výmena zariadenia na indikáciu úniku ropných látok do spodných vôd

P. Č.	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Indikáčné zariadenie na monitorovanie úniku ropných látok				
1	Demontáž existujúcej sondy vrátane plavákového snímača	ks	2		
2	Demontáž, montáž pripojenie a oživenie 2 ks novej sondy (napr. typového označenia EKP 301 R alebo ekvivalent) vrátane plavákového snímača (napr. typového označenia E 218 alebo ekvivalent) a v prípade potreby výmena spojovacieho kábla k vyhodnocovaciemu zariadeniu	sub	1		
3	Vyčistenie vyhodnocovacieho zariadenia, zabezpečenie kontaktov, preverenie a odskúšanie vyhodnocovacej časti elektroniky, diagnostika príčiny a odstránenie prípadnej poruchy, utesnenie záveru a preverenie testovacieho obvodu	sub	1		
4	Oprava elektroinštalácie od vyhodnocovacieho zariadenia k zdroju elektrickej energie v dĺžke cca 20m	sub	1		
5	Preverenie akustickej a optickej signalizácie, nastavenie správnej funkcie signalizácie	sub	1		
6	Vydanie zápisu o vykonanej funkčnej skúške	ks	1		

Rozpočet - Cenová úroveň 2014

Stavba :5108 NITRA VÚ 1046 - vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM

Objekt :1

VYBUDOVANIE MANIPULAČNEJ PLOCHY PRE OSADENIE KONTAJNEROVEJ NÁDRŽE

PHM

Projekt :

LD-PROJEKT s.r.o.,H.Mičiná 101,97401 B.B

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v €	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	10

Prehľad definovaných prvkov výkazu výmer:

srot = 1,155+0,0082*40"medzistreš.žľab"+0,00356*20 "zvod dažďový"	1,554
= "***** Zemné práce, spevnené plochy ***** "	0,000
odkop = (0,5-0,2)*1,1*6	1,980
ryha = ((0,87+0,925-0,65*2)/2*2+(0,925+1-0,2*2)/2*3)*0,4+"rozšírenie pre šachtu"(1,17-0,55)*0,9^2+"pre montáž.jamu k JŠD"(0,8-0,275)*0,2*0,5	1,668
sdrvzasyp = ((0,87+0,925-0,65*2)/2*2+(0,925+1-0,2*2)/2*3)*0,4-(0,5-0,2)*1*0,4	0,993
prebytok = odkop+ryha	3,648
plochaA = 7,6*7,4	56,240
plochaB = 1,1*6+"prekop pre kanalizáciu"0,4*2,2	7,480
plochaB15 = 2*6	12,000
= "***** Povrchy, izolácie, nátery ***** "	0,000
izolvodorov = plochaA*1,05+1,5*1,3	61,002
izolzvis = 0,55*0,5*4 "šachta" +0,15*7,4 "ukončenie spádu" +1,5*(1,5+1,3)*2	10,610
strecham2 = 19,85*(1+16,73*1,02+1)	378,432
plech12102rozv = 1080/610	1,770
naterklamp = strecham2*1,77*2+0,89*2*40 "žľaby"+0,45*4 "kotlík"+0,120*3,14*(10+40+0,36*6) "zvody"	1 432,304
naterOK = 0,84*(4,5-1,5)*8"stĺpy"+0,84*16,8*4 "pričné väznice"+0,574*20*12 "pozdĺžne väzníčky"+0,21*(0,2+0,3)/2*20*1,05	215,471
naterystraz = 0,84*1,5*8"stĺpy"+(0,2+0,15)*7,6*2	15,400

0 00 9

Búracie a prípravné práce

1	221	113107237	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vystuženého sieťami od hr 150 do 300mm	m2	61,466		
		(59,066)<-(2,400)<-	7,4*7,9 "manipulačná plocha"+2,02*0,3 "ryha pre havárijnú kanalizáciu" 8*0,3 " ryha cez stávajúcu komunikáciu pre odvodňovací betónový žľab"				
2	221	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podklad u hr.do 200 mm	m	50,640		

		(34,640)<- (16,000)<-	(7,4+7,9)*2 "manipulačná plocha"+2,02*2 "ryha pre havárijnú kanalizáciu" 8*2 " ryha cez stávajúcu komunikáciu pre odvodňovací betónový žľab"				
3	221	919731112 (35,000)<-	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm (7,9+7,4+2,2)*2	m	35,000		
4	013	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích dosiek kanálov šachiet alebo žump do hmotnosti 1 t	kus	1,000		
5	013	971052331 (4,000)<-	Vybúranie alebo prerážanie otvorov v ŽB priečkach, múroch pl do 0,09 m2 hr. do 150 mm 2+2 " pre potrubie do exist. šacht"	kus	4,000		
6	013	973042241 (2,000)<-	Vysekanie kapiet v murive z betónu pl do 0,05 m2 hl do 100 mm 2 " pre Z/7 pre uloženie potrubia v revíznej šachte"	kus	2,000		
7	013	961044111 (0,131)<-	Búranie základov z betónu prostého 0,435*0,2*(0,5+1) " pre pripojenie a vyústenie betónového odvodňovacieho žľabu"	m3	0,131		
8	221	113107123 (59,066)<-	Odstránenie podkladu z kameniva drveného od hr. 200 do 300 mm s premiestnením do 3m alebo s naložením na dopravný prostriedok 7,4*7,9 "manipulačná plocha"+2,02*0,3 "ryha pre havárijnú kanalizáciu"	m2	59,066		
9	221	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1km bez nalož. ale so zložením prvý kilometer (aut.vým.) (62,024 t)	t	62,024		
10	221	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km vodorovnej dopravy sute po suchu od 1 km (aut.vým.) (62,024 t * 12,000)	t	744,288		
11	221	995117130	Poplatok za uloženie zmesi betónu,tehál,obkladačie k,dlaždíc a keramiky iné ako v 170106 (62,024 t)	t	62,024		
12		807086055 (21,000)<-	Demontáž potrubia do šrotu - do DN 150 do 3m / kus demontáž kusov od 10 do 50kg (Podľa položky 23M 230082087) s premiestnením a uložením alebo naložením na dopravný prostriedok potrubie vo výške cca 1m - 1,2m + upevnenie 60/3+1	kus	21,000		
13	764	764357801	Klamp.demontáž žľabu medzistrešného rš 1100 mm	m	40,000		
14	764	764454803	Demontáž rúry dažďového zvodu kruh.D 150 mm klampiar.	m	20,000		
15	013	979081111 (1,554)<-	Odvoz šrotu do výkupu do 1 km s naložením a zložením srot	t	1,554		
16	013	979081121	Odvoz šrotu do výkupu ZKD 1 km za každý ďalší kilometer nad 1 km	t	7,771		

		(7,771)<-	srot*5				
0 00 9		Búracie a prípravné práce					
0 01 0		Zemné práce					
17	001	122201101 (1,980)<-	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornin.tr.3 objem do 100 m3 odkop	m3	1,980		
18	001	132201101 (1,668)<-	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 s objemom do 100 m3 ryha	m3	1,668		
19	001	162301101 (3,648)<-	Vodorovné premiestnenie od 50 do 500 m výkopku z horniny tr. 1 až 4 prebytok	m3	3,648		
20	001	171201101 (3,648)<-	Rozprestretie prebytočného výkopu po zásypoch jám, rýh a okolo objektu prebytok	m3	3,648		
21	001	174101101 (0,993)<-	Zásyp jám, šácht ,rýh alebo okolo objektov sypaninou so zhutnením sdrvzasyp	m3	0,993		
22		5834395960 (1,658)<-	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 sdrvzasyp*1,67	t	1,658		
23	001	181101102 (63,720)<-	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1 až 4 so zhutnením plochaA+plochaB	m2	63,720		
0 01 0		Zemné práce					
5 00 0		Komunikácie, spevnené plochy					
24	221	564731111 (63,720)<-	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm hr.100 mm plochaA+plochaB	m2	63,720		
25	221	564751111 (63,720)<-	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm hr. 150 mm plochaA+plochaB	m2	63,720		
26	221	581121115 (12,000)<-	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr. 150 mm plochaB15 "nadbetónovanie ostrovčeka pre nádrž"	m2	12,000		
27	221	581141105 (7,480)<-	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr. 250 mm plochaB " rožšírenie ostrovčeka pre nádrž"	m2	7,480		
28	221	R581161108R (56,240)<-	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr.300-350mm v spáde plochaA	m2	56,240		
29	011	273362021 (0,646)<-	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí typu KARI KY 49 3x2m 100x100/ 8mm (plochaA+plochaB+plochaB15)*7,9*0,00108	t	0,646		
30	221	917862111 (15,200)<-	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prost. 7,6*2	m	15,200		
31		5921745080	Obrubník cestný ABO 1-15 100x15x30	kus	16,000		

		(15,504)<- (16,000)<-	7,6*2*1,02 16				
32	221	935113212	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu s krycím roštom šírky nad 200 mm do lôžka z betónu.C30/35	m	8,000		
33		5922942260	Žlab BGZ-S SV G150 pre vysokú záťaž.NW 150/ 0 dl .1000 mm stav v. 294mm, š. 244mm svetl 150 mm	kus	8,000		
34		5922942274	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150 (BGZSV) pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	kus	2,000		
35		5922944165	Liat.rošt NW 100, 500/197/25,SW 15/75, tr. F900 kN pre vysokú záťaž -tr. F 900 kN,	kus	16,000		
36	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.) (94,822 t)	t	94,822		

5 00 0

Komunikácie, spevnené plochy

6 80 0

Rúrové vedenie,šachty

37	271	451541111 (0,081)<-	Lôžko pod potrubie,stoky a drobné objekty v otvor. výkope zo štrkodrvy fr. 0-63mm 0,1*0,9^2 "pod havárijnú šachtu "	m3	0,081		
38	271	894201121 (0,162)<-	Dno šachiet z prostého betónu obyčajného tr. C 25/30 0,9^2*0,2 "havárijná Š"	m3	0,162		
39	271	894302161 (0,308)<-	Steny šachiet z betónu tr.B25-B30 0,55*(0,9^2-0,5^2) "havárijná Š"	m3	0,308		
40	271	894502201 (3,800)<-	Debnenie šachiet pravouhlých alebo viac hranných obojstranné (0,75*0,9+0,55*0,5)*4 "havárijná Š"	m2	3,800		
41	271	894302152 (0,288)<-	Strop šachiet zo ŽB tr. B 20 nová stropná doska nad revíznú šachtu 0,2*(1,3*1,6-0,8^2)	m3	0,288		
42	271	894503111 (4,060)<-	Debnenie doskových stropov šachiet akýchkoľvek rozmerov 0,22*(1,3+1,6+0,8^2)*2+1,3*1,6	m2	4,060		
43	011	411362021 (0,063)<-	Výstuž stropných dosiek zváranými sieťami Kari oká 100 x 100mm /8mm 8*7,9*0,001 "stropná doska havárijnej šachty"	t	0,063		
44	271	899911113 (20,735)<-	Osadenie oceľových súčastí pre potrubie, závesných a úložných hmotnosti jednotlivo nad 10 kg 1,45*14,3 " Z/7 pre uloženie potrubia v revíznej šachte"	kg	20,735		
45		1338052500 (0,021)<-	Tyč oceľová " I " 11373 označ. 14 m=14,3kg 1,45*14,3*0,001 " Z/7 pre uloženie potrubia v revíznej šachte"	t	0,021		

46	014	41138661R (4,000)<-	Zabetónovanie prestupov v šachtách zo suchých zmesí pl do 0,0225 m2 v stropoch 4 " v existujúcich šachtách"	kus	4,000		
47	271	899623141 (0,132)<-	Obetónovanie potrubia alebo stôk betónom prostým tr. C 12/15 otvorený výkop 0,435*0,2*(1+0,52) " z dažďového zvodu srechy do bet.žšabu a zo žľabu do dažď.šachty"	m3	0,132		
48	271	899103111 (1,000)<-	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrát rámov hmotnosti nad 100 do 150 kg 1 " Z/1 revízna šachta"	kus	1,000		
49		5534028700 (1,000)<-	Poklop ocel. s uzatváraním 90x90cm vrátane rámu 1 " Z/1 revízna šachta"	kus	1,000		
50	271	899202111 (1,000)<-	Osadenie mreží liatinových s rámom a košom na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg 1 " Z/2 havar.šachta"	kus	1,000		
51		5524263260 (1,000)<-	Mreža a rám uličnej vpuste 50x50cm tr.D400kN 1 " Z/2 havar.šachta"	kus	1,000		
52	271	871313121 (1,800)<-	Montáž potrubia PVC otvor.výkop<20% do DN 150 kanaliz. tesnené gumovým krúžkom 1,3+0,5 "odtok z klamp.zvodu do žľabu a zo šachty dažďovej"	m	1,800		
53	271	877313123	Montáž tvaroviek jednoosých na potrubí z rúr z PVC tesnených krúžkom, otvorený výkop do DN 150	kus	1,000		
54		2861111079	Rúra kanaliz. PVC-U hrdl. 140x3,6x 500 mm	kus	2,000		
55		2861111080	Rúra kanaliz. PVC-U hrdl. 140x3,6x1000 mm	kus	1,000		
56		2865065781	Koleno kanalizačné D140/87°	kus	1,000		
57	271	817314111 (5,000)<-	Montáž betónových útesov DN 125, DN150 vrátane tesniaceho materiálu 1+2+2 "utesnenie chráničky havárijnej kanalizácie do vysekaného otvoru v jestv.šachtách"	kus	5,000		
58	M23	802310159 (4,600)<-	Montáž oceľových chráničiek DN 150 3,7+0,9 "havárijná kanalizácia"	m	4,600		
59		1421591560 (5,000)<-	Rúra oceľ.bezošvá 11353.1 D159,0 hr. 5,0mm s vonk.izoláciou asfalt. 5 "4,6*1,02=4,7"	m	5,000		
60	M23	802340100	Nasunutie potr.sekcie D 100 do oceľ.chráničky vrátane objímok utesnenia koncov a vystredenia	m	4,600		

61	271	871251121 (6,900)<-	Montáž potrubia z tlakového polyetylénu D 110 mm zváraním, otvorený výkop, vonkajší priemer 110 mm 5,4+0,5+1 "havárijná kanalizácia"	m	6,900		
62		2861370068 (7,521)<-	Rúra tlak HDPE - PE 80/PN 6 d 110x5,3 mm 6,9*1,09 "havárijná kanalizácia"	m	7,521		
63		2865352900 (5,000)<-	Koleno tlakové PE100 PN10 na tupo d110 90° 2+2 "ako sifon kvapalinového uzáveru" + 1 "nad havárijnou nádržou"	kus	5,000		
64		2865352895	Koleno tlakové PE 100 PN10 na tupo d 110 45 °	kus	2,000		
65		2865088160	Tvarovka čistiaca medzikus+uzáver kanal.D110mm	kus	1,000		
66	271	892101110 (7,000)<-	Skúška tesnenia kanalizačného potrubia DN 100 alebo DN 125 vodou 7 "havárijná kanalizácia"	m	7,000		
67	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.) (2,911 t)	t	2,911		

6 80 0

Rúrové vedenie, šachty

6 94 0

Lešenie

68	003	946111113	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š.do 0,9 m dl do 3,2 m výš. do 3,5 m	kus	3,000		
69	003	946111213	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2m výš. do 3,5 m za prvý a ZKĎ deň použitia	kus	19,000		
70	003	946111813	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š.do 0,9 m dl do 3,2 m výš. do 3,5 m	kus	3,000		

6 94 0

Lešenie

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

71	711	711111210 (122,004)<-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL izolvodorov*2	m2	122,004		
72	711	711113110 (21,220)<-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti zvislá náterom Sikkaton ISOL izolzvis*2	m2	21,220		
73	711	711199095 (21,220)<-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti príplatok za plochu do 10 m2 náter izolzvis*2	m2	21,220		
74	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode, vlhkosti a plynom v objektoch výšky do 6 m (aut.vým.) (0,175 t)	t	0,175		

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

7 64 0

Konštrukcie klampiarske

75	764	764357201	Žlab Pz medzistrešný bez hákov do rš 1100 mm	m	40,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

76	764	764358201	Žľab Pz medzistrešný rš do 1100 mm - háky	kus	42,000		
77	767	767995101 (20,735)<-	Montáž atypických zámočnických konštrukcií hmotnosti do 5 kg (0,2+0,3)/2*20*1,1*3,77 " Z/5"	kg	20,735		
78		1333151290 (0,021)<-	Uholník rovoram 11373 50x50x5 mm m=3,77kg (0,2+0,3)/2*20*1,1*0,00377 " Z/5"	t	0,021		
79	764	764359251 (62,000)<-	Príplatok k žľabu Pz plech za privarenie háku pododkvpového a objímiek vodorovných podstrešných zvodov 42+20 " 20 ks pre vodorovné rúry klamp."	kus	62,000		
80	764	764359231	Žľab pododkvp.Pz plech-kotlík hranatý 200x250x150 mm	kus	4,000		
81	764	764454203 (50,000)<-	Odpadné zvody Pz plech kruhové D 120 mm klampiarsky zvod dažďový vrátane objímok,odskokov,manžiet,odbočiek,výpustí vody,prechodov 10+40 "vodorovné zvodové rúry pod strechou"	m	50,000		
82	764	76445694R	Kolena horné kruhové dažď.zvodu d 120 mm pripočítané kôli zložitosti - podstrešných zvodov	kus	6,000		
83	764	76435925R	Príplatok k zvodu Pz plech za privarenie objímky	kus	6,000		
84	721	721242116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	kus	2,000		
85	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte v do 6 m (aut.vým.) (0,548 t)	t	0,548		

7 64 0 Konštrukcie klampiarske

7 83 0 Nátery

86	783	783522000 (1432,304)<-	Nátery syntetické klampiarských konštrukcií farba štandard.dvojnásobné a základný reaktívny náter naterklamp	m2	1 432,304		
87	783	783124720 (215,471)<-	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná základná nateryOK	m2	215,471		
88	783	783124120 (215,471)<-	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná dvojnásobné nateryOK	m2	215,471		
89	783	783992000 (15,400)<-	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním natervystraz	m2	15,400		

7 83 0 Nátery

9 00 0 Ostatné práce

90	X	R	Zameranie exstujúceho stavu	kpl	1,000		
----	---	---	-----------------------------	-----	-------	--	--

9 00 0 Ostatné práce

9 21 0 Elektromontáže

91	X	X21021000	Elektromontáže dodávka a montáž -viď samostatný rozpočet	kpl	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

9 21 2 Bleskozvod, Uzemnenie

9 21 2	Bleskozvod, Uzemnenie
--------	-----------------------

9 46 0 Zemné práce pri externých montážach

9 46 0	Zemné práce pri externých montážach
--------	-------------------------------------


Celkom

€

DPH 20%€

Cena za dielo celkom vrátane DPH€

pečiatka a podpis



PROJEKT S. J. O.

Mičina 101

PROJEKT

Banská Bystrica

522 419

ingldendes@

centrum.sk

Príloha č. 3

LD –

Horná

974 01

Tel.: 0905

e-mail:

**STAVBA: Nitra VÚ 1046 – vybudovanie manipulačnej plochy pre
osadenie kontajnerovej nádrže PHM**

ČASŤ : Projekt stavby, stavebne riešenie

ZOZNAM PRÍLOH

TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkr. č. 101	Situácia
Výkr. č. 101/A	Situácia - zameranie
Výkr. č. 101/B	Situácia stavby - POV
Výkr. č. 102	Búracie práce
Výkr. č. 103	Pôdorys
Výkr. č. 104	Rez A – A
Výkr. č. 105	Rez B - B
Výkr. č. 106	Pôdorys strechy
Výkr. č. 107	Pôdorys kanalizácie
Výkr. č. 108	Rezy kanalizáciou
Výkr. č. 109	Dažďová kanalizácia
Výkr. č. 110	Výrobky

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu manipulačnej plochy pre osadenie nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM v Nitra VÚ 1046 pod existujúci prístrešok.

Nádrž bude osadená medzi stĺpmi existujúceho prístrešku zo strany existujúcich podzemných nádrží na betónovej ploche ostrovčeka. V priestore stáčania je navrhnutá železobetónová manipulačná plocha o rozmeroch 7,6m x 7,4m hr.

350 – 300mm, ktorá bude vyspádovaná do havarijnej šachty. Havarijná šachta sa prepojí kanalizáciou s podzemnou havarijnou nádržou. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Projekt ďalej rieši uzemnenie nádrží, prípojku NN k nádržiam, nátery oceľových konštrukcii existujúceho prístrešku a novú dažďovú kanalizáciu strechy s napojením na podzemnú kanalizáciu. **Nádrž NDN 22000 KOFORT má .maximálny objem 22000l / motorová nafta /a jedná sa o malý zdroj znečistenia ovzdušia.**

Stavebne – technické riešenie

1, Zameranie budúceho priestoru stavby

Pred zahájením projektových prác na uvedenom projekte bolo nutné priestor budúcej stavby zamerať. Jedná sa o existujúci výdaj PHM, ktorý je v súčasnosti mimo prevádzku. Výdaj PHM zahŕňa prízemnú budovu obsluhy, betónové komunikácie včítane miesta stáčania, ktoré sa nachádza pod existujúcim prístreškom a inžinierske siete. Nefunkčné výdajné stojany sú osadené na zvýšených betónových ostrovčekoch. Všetky uvedené časti existujúceho výdaja PHM bolo nutné výškovo a smerovo zamerať. Ako pevná výšková kóta sa zvolila výška ostrovčeka / +0,000 / a smerové, výškové merania sa previedli meracím pásmom. Z dôvodu stavebných úprav na existujúcom prístrešku sa celý prístrešok zameral, to je výškovo aj smerovo s dimenziami všetkých jeho prvkov. / nosné rámy, väzničky, stĺpy, krytina a klampiarske výrobky. Výsledný merací elaborát je výkres č. 101/A Situácia – zameranie.

2, Búracie práce

Pred vybudovaním manipulačnej plochy sa vybúra existujúca betónová plocha pod prístreškom o rozmere 7,4m x 7,9m hr. 300mm a odstráni sa na tento rozmer staré štrkové podložie hr. 250mm. Rozmer 7,9 je včítane cestných obrubníkov. Do búracích prác betónov s podložíom sa započíta aj búranie betónovej plochy v ostrovčeku pre kanalizáciu. Jedná sa o pôdorysný rozmer 0,3m x 2,20m / o hr. betónu 250mm a hr. podložia 250mm. Betóny sa budú búrať rezaním a búracími kladivami. Ďalej sa vybúrajú:

Oceľové potrubné rozvody, rúry priemeru 150mm hr. 5mm steny o celkovej dĺžke 60m. Jedná sa o celkovú hmotnosť 1200 kg. Oceľové potrubia sa odstránia rezaním plynom. **Popísané búracie práce bude zhotoviteľ stavby realizovať v spolupráci s VÚ 1056 Zemianske Kostolany, ktorý vlastní na uvedené búracie práce špeciálnu techniku.**

- Vybúra sa betónová krycia doska na havarijnej nádrži o rozmere 1600 x 1300mm, hr. 200mm.
- Vybúrajú sa klampiarske výrobky v streche, zvislé zvody 20m, žľaby 50m

3, Konštrukcia manipulačnej plochy

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej kontajner / na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadený na existujúcej železobetónovej doske ostrovčeka /na kóte 0,000/ hr. 250mmmm, za stĺpmi prístrešku smerom k podzemným nádržiam . Z dôvodu, že šírka ostrovčeka na osadenie kontajnera PHM je nedostatočná, ostrovček sa rozšíri o železobetónovú dosku 1100mm x 6000mm. Doska bude mať hrúbku 250mm a podsyp je štrkodrava fr. 34 -64 hr. 250mm. Manipulačná plocha / na kóte -0,220 až -0,320/je navrhnutá so železobetónovej dosky hr. 350 -300mm o pôdorysných rozmeroch 7,4m x 7,6m ktorá sa pri spodnom okraji vystuží kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Manipulačná plocha je vyspádovaná do havarijnej šachty. Po obvode plochy v pozdĺžnom smere sa osadia do dosky cestné obrubníky. Povrch manipulačnej plochy sa opatrí kryštalicým náterom odolným proti ropným látkam SIKKATON ISOL. Z dôvodu spádu komunikácie pri vjazde na manipulačnú plochu sa pred plochu osadí ACO DRAIM 260 x 150mm, ktorý sa odvodní cez oceľovú rúru do existujúcej dažďovej šachty.

Zloženie konštrukcii manipulačnej plochy

A – Izolácia proti ropným látkam SIKKATON ISOL

– Železobetónová doska C30/37 XF2

+ kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm

350 - 300 mm

– Štrkodrava fr. 32/63 zhutnená na 4 MPa

250 mm

spolu 600 - 550 mm

B – Železobetónová doska C30/37 XF2

+ kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm

250mm

– Štrkodrava fr. 32/63 zhutnená na 4 MPa

250 mm

spolu 500 mm

C – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

Existujúca betónová plocha

Existujúci podklad

4, Kanalizácia – popis z hľadiska stavebne technického

Kanalizácia je riešená z havarijnej šachty/dno kanalizácie kóta -0,870/ do havarijnej nádrže z vyústením v jej revíznej šachte a bude slúžiť na zachytenie prípadného úniku ropných látok pri stáčaní. Potrubie kanalizácie je navrhnuté z polyetylénového potrubia 100 x 5mm celozvarovaného, ktoré je odolné voči pôsobeniu ropných látok. Z dôvodu zabezpečenia poškodenia bude potrubie vložené do celozvarovanej chráničky - oceľovej rúry 150 x 5mm. Potrubie sa vyústi do otvoru havarijnej nádrže v revíznej šachte/ kóta dna kanalizácie -1,000/ a chránička sa ukončí v stene revíznej šachty. Takto bude možné vizuálne kontrolovať prípadný únik ropných látok z potrubia. V prípade úniku sa objavia ropné látky v oceľovej chráničke. Steny revíznej šachty sa opatria náterom proti ropným látkam. Kanalizácia v revíznej šachte uloží na I č. 140, ktoré sa zaseká do stien šachty. Búrané otvory po kanalizácii a I č. 140 sa zabetónujú. Nad revíznou šachtou sa zrealizuje nová železobetónová doska hr. 200mm,

vyarmovaná výstužou 2 x kari sieť 8/8mm oká 100 x 100mm a osadí sa kanalizačný poklop.

Z dôvodu požiarnej ochrany je nutné zrealizovať na trase havarijnej kanalizácie kvapalinový uzáver, ktorý bude slúžiť v prípade požiaru na likvidáciu horiacej nafty. Kvapalinový uzáver sa naplní horiacou naftou a oheň zhasne. Kvapalinový uzáver je jednoduchá konštrukcia z polyetylénových pravouhlých kolien doplnených v spodnej časti čistiacim medzikusom, ktorý ma na tento účel osadený klasický čistiaci sifón. Kvapalinový uzáver sa osadí do existujúcej rozdeľovacej šachty pred havarijnou nádržou. Rozdeľovacia šachta bude slúžiť opäť ako revízná šachta a steny s dnom sa opatria náterom SIKKATON ISOL. Havarijná šachta má navrhnuté steny a dno z betónu hr. 200mm, výška svetlá šachty 550mm, pôdorysne svetlé rozmery 500 x 500mm, steny a dno sa opatria náterom SIKKATON ISOL. Poklop na šachte je liatinový dimenzovaný na najvyššie možné zaťaženie DN 400 KN.

Havarijná šachta má navrhnuté steny a dno z betónu hr. 200mm, výška svetlá šachty 550mm, pôdorysne svetlé rozmery 500 x 500mm, steny a dno sa opatria náterom SIKKATON ISOL.

5, Oceľová konštrukcia existujúceho prístrešku

Celá novo navrhovaná manipulačná plocha sa nachádza pod existujúcim oceľovým prístreškom. V priečnom smere tvorí prístrešok rám z dvoch stĺpov 2 U č. 240 a priečného nosníka opäť z 2 U č.240. Rámy sú štyri a pôdorysne sú po 6000mm. Samotnú krytinu tvoria oceľové profily I č. 140 a finálna krytina VSŽ plech 12002 hr. vlny 80mm. V rámci stavby sa krytina strechy VSŽ plech a všetky prvky prístrešku opatria novými nátermi a to 1 x základný a 2x vrchný náter syntetický.

Nátery prístreškov

Stĺpy 0,82m x 4,5m x 8ks = 29,5m / 2U č, 240/

Hlavné priečne väzníky

0,82m x 16,8m x 4ks = 55,1 m² / 2U č. 240/

Pozdĺžne väzníčky

0,57m x 20m x 12ks = 136,8 m² / I č.160/

VSŽ PLECHY 450 m²

6, Kanalizácia dažďová – popis z hľadiska stavebne technického

Dažďová voda je zo strechy v súčasnosti vypúšťaná na betónové plochy a neustále podmáča betónové základové konštrukcie prístrešku. Z tohto dôvodu došlo k statickej poruche a to sadnutiu komunikácie a betónových základových

konštrukcii prístrešku. Projekt rieši návrh novej dažďovej kanalizácie s odvedením vôd do dažďovej podzemnej kanalizácie. Zrealizujú sa nové odpadové strešné žľaby/ výrobok K/1/ a dažďové vody sa odvedú systémom zavesených odpadových pozinkovaných rúr $\varnothing$ 120mm/ K/3/ k dvom stĺpom prístrešku. Pri stĺpe nachádzajúcom sa pri budove obsluhy je existujúca šachta do ktorej sa odvedú dažďové vody cez zavesené potrubie, zvislé odpadové rúry/ K/4 / a ACO DRAIMOM zabudovaným v komunikácii. Potrubia sa upevnia na stropný oceľový profil I č.140mm pomocou typových závesov na potrubia, ktoré sa privaria na L 50 x 50 x 5mm / Z/5 /.Uvedené L profily sa privaria na existujúci strešný I profil č. 140.

7, Výrobky

Celú stavbu dopĺňajú klampiarske a zámočnicke výrobky.

Klampiarske výrobky:

- K/1 Odvodňovací žľab z pozinkovaného plechu hr. 1mm, rozvinutá šírka 890mm, dl. spolu 50m
- K/2 Odpadové kolená
- K/3, K/4 Odpadová rúra z pozinkovaného plechu priemer 120mm, dl. spolu 50m.
- K/5 Spojovací medzikus
- K/6 Žľabový kotlík
- K/7 Typový zachytávač nečistôt RT

Zámočnicke výrobky:

- Z/1 Poklop z oceľového ryhovaného plechu s pántmi s rámom do betónu svetlý rozmer 800 x 800mm
- Z/2 Liatinová kanalizačná mreža DN 400, svetlý rozmer 500 x 500mm
- Z/3, Z/5 Oceľová rúra priemer 150 x 5mm
- Z/4 VSŽ plech 12002, výška vlny 80mm, 450m², obojstranný náter 1x základný, 2x vrchný syntetický.
- Z/5 L 50 x 50 x 5 mm, dl 200 -300mm
- Z/6 I č.140 dl.1450mm

8, Technológia skladovania a výdajne PHM – projektová dokumentácia technológie v tejto PD nie je riešená

Jedná sa o premiestňovaciu oceľovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou,

-6-

vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:

- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnení medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím

Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

Hlavný projektant	Ing. Lubomír Denes	
Zodp. Projektant	Ing. Lubomír Denes	
Vyracoval	Ing. Lubomír Denes	
Miesto stavby	Horna Mláčica	
Investor	MO SR Bratislava	

st.:Mitra VÚ 1046, vybudovanie manipulačnej plochy
pre osadenie kotla(novej) nádže PHM

Datum	XII / 2014	Č.yrk. 101/A
Stupeň	PS	

STAVEBNÉ ŘEŠENÍ Situácia stavby – „„“ POV



MINISTERSTVO OBRANY SR
Agentúra správy majetku

Č. p.: VSÚ BA-35/2015-136-19/2417

Bratislava 15. máj 2015

Výtlačok číslo: 9
Počet listov : 3
Počet príloh : 2 (ASM, PD)
príloha 1 a 2

Agentúra správy majetku
Za kasárňou 3
832 47 BRATISLAVA

MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku	
Dátum rozhodnutia:	27. Máj 2015
Ev. č.:	
Počet listov:	Počet príloh: 1

MINISTERSTVO OBRANY SR STAVEBNÝ ÚRAD

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 18.06.2015

Dátum: 18.06.2015

Podpis: [Podpis]



Stavba: „Nitra, Krškanské kasárne, VÚ 1046 - Vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“
(CE 08.08.01)
- stavebné povolenie

ROZHODNUTIE

08 - 15 - 2947

Ministerstvo obrany SR, Vojenský stavebný úrad Bratislava, Za kasárňou 65, 832 47 Bratislava (ďalej len VSÚ BA), príslušný podľa § 121, ods. 2, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej len ASM BA), č. p. ASM-73-10/2015 z 23.3.2015 (žiadosť doplnená 16.4.2015) po jej posúdení v stavebnom konaní týmto podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi ASM BA uskutočniť stavebnú akciu:
„Nitra, VÚ 1046 - Vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“.

PS spracoval : I.D-PROJEKT, s. r. o, Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica
z 12/2014

Termín ukončenia : 12/2015

Stavebník : ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Spôsob realizácie : zhotoviteľom

DA ...A ROZHODNUTIE STAVEB, stav 2947
DA ARCH08: 9-08-124 1 stav 2947

K veci:

Predmetom stavebnej akcie je výstavba manipulačnej plochy pre osadenie nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM pod existujúcim prístreškom.

Nádrž bude osadená medzi stĺpmi existujúceho prístrešku zo strany existujúcich podzemných nádrží na betónovej ploche ostrovčeka. Z dôvodu, že šírka ostrovčeka na osadenie kontajnera PHM je nedostatočná, ostrovček sa rozšíri o ŽB dosku 1100 x 6000 mm. Doska bude mať hr. 250 mm. V priestore stáčania je navrhnutá ŽB manipulačná plocha s rozmermi 7,6 x 7,4 m, hr. 350- 300 mm, ktorá bude vyspádovaná do havarijnej šachty. Havarijná šachta sa prepojí kanalizáciou s podzemnou havarijnou nádržou. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Projekt ďalej rieši uzemnenie nádrží, prípojku NN k nádržiam, nátery oceľových konštrukcií existujúceho prístrešku a nové odvodnenie strechy, včítane dažďovej kanalizácie. Nádrž NDN 22000 KOMFORT má maximálny objem 22000 l (motorová nafta).

Nádrž NDN 22000 – jedná sa o oceľovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu s objemom 22000 l, doplnené o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou armatúrou.

Dažďová voda bude odvádzaná do novej dažďovej podzemnej kanalizácie.

Prípojky NN pre nové kontajnerové nádrže PHM a osvetlenie prístrešku sú pripojené z existujúceho rozvážača RM1 umiestneného na chodbe v budove obsluhy skladov a zariadení na výdaj PHM. Vývody z rozvážača RM1 sú navrhnuté káblom CYKY-J 4x10 mm² pre napájanie a káblom CYKY-J 5x1,5 mm² pre bezpečnostné vypínanie. Svetelná inštalácia prístrešku je navrhnutá priemyselnými svetidlami so žiarivkami. Pred účinkami atmosférických prepätí je manipulačná plocha chránená bleskozvodom.

Na budove obsluhy PHM budú na základe záverov statického posudku zrealizované stavebné práce na odstránenie prasklín na obvodových nosných múroch objektu. Praskliny v mure vznikli z dôvodu poklesu základového pásu v rohu objektu a tým aj k poklesu rohu múru. Tak isto došlo k poklesu betónovej plochy smerom od rohu objektu ku kanalizačnej šachte, ktorá sa nachádza v blízkosti porušeného múru. Kanalizačná šachta bola zrealizovaná bez betónového dna, toto bolo iba zasypané štrkom a tým bol vytvorený trativod. Pri dažďových zrážkach dochádza z dôvodu výškových rozdielov prítoku a odtoku kanalizácie k zaplneniu šachty dažďovou vodou až na úroveň odtoku vo výške 0,7 m pod úrovňou manipulačnej plochy. Z tohto dôvodu hydrostatický tlak vzniknutého vodného stĺpca vytláča vodu cez štrkové dno kanalizácie kapilármi do podlažia smerom hore k rohu budovy. Dochádza k podmoku podlažia pod betónovou plochou a rohom základu a v období sucha k poklesu natlačenej vody hydrostatickým tlakom v podlaží. Podľa statického posudku je navrhnuté dno šachty zabetónovať, aby sa úplne zabránilo vzliňaniu vody do podlažia a rozširovaniu trhlin na objekte. Opravu porušeného muriva zrealizovať zatmelením prasklín a nových omietok.

➤ Objekt je vo vlastníctve SR, v správe MO SR, nachádza sa v kat. úz. Nitra, parc. č. 3537/83 a parc. č. 3537/84 - súp. č. 2862, výpis z LV č. 3464. Stavebné práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie a okolitú zástavbu.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili :

- vyjadrenie ZaSKIS TN, č. ZaSKIS-3-1090/2014-OdbIKIS zo dňa 12.1.2015
- stanovisko 12. mech. prápor NR, č. 12.mpr-268-1/2015 zo dňa 22.1.2015
- stanovisko VÚHE, RS, BA, č. VÚHE-49-35/2014 zo dňa 14.1.2015
- záv. stanovisko Mesto Nitra, ÚHA, č. 367/2015 zo dňa 22.1.2015

- súhlas Mesto Nitra, OKČaŽP, č. 1279/2015/OKČaŽP zo dňa 20.1.2015
- vyjadrenie OÚ NR, OSŽP, OH, č. OSZP3-2015/005716-F42 zo dňa 12.1.2015
- vyjadrenie OÚ NR, OSŽP, ŠVS, č. OU-NR-OSZP3-2015/005891-02/F40 zo dňa 3.2.2015
- súhlas OÚ NR, OSŽP, ŠVS, č. OU-NR-OSZP3-2015/010055-02/F40 zo dňa 4.2.2015
- záv. stanovisko IP/SEKO MO SR, č. SEKO-45/3-82/2015-OdDČIP zo dňa 22.1.2015
- stanovisko IBEZ/SEKO MO SR, č. SEKO 36/9/015-V-15/IEZ01os/PD-EZ zo dňa 9.2.2015
- stanovisko IPD/SEKO MO SR, č. SEKO-44-4-111/2015 zo dňa 21.1.2015

Podmienky na uskutočnenie výstavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa VSÚ BA v stavebnom konaní overenej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Stavba bude uskutočnená odborne, budú dodržiavané príslušné normy (STN), stavebné predpisy a zákonné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávané práce. Počas realizácie stavby je nutné rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy.

3. *Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:*
ZaSKIS Trenčín:

Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení a dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete (viď vyššie uvedené vyjadrenie).

12. mechanizovaný prápor Nitra:

V rámci odsúhlasenia celkovej PD žiadam vopred predložiť prevádzkový poriadok.

Mesto Nitra, MsÚ, Útvar hlavného architekta:

Navrhovaná plocha pre osadenie PHM nádrží je umiestnená v priestore exist. vojenského útvaru 4405 Nitra – Zobor a v priestore exist. voj. útvaru 1046 Nitra. Pri realizácii stavby je nutné rešpektovať všetky ochranné pásma, existujúce stavby a jestvujúcu technickú infraštruktúru. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou sa investor zaväzuje dať do pôvodného stavu.

Mesto Nitra, OKČaŽP, Ochrana ovzdušia:

Nádrž prevádzkovať v súlade s Vyhláškou č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a technológiou skladovania a výdaja PHM uvedenej v predloženej technickej správe projektu stavby.

OÚ Nitra, OSŽP, Odpadové hospodárstvo:

Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri odovzdávaní stavby do užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli. Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ..) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).

OÚ Nitra, OSŽP, Štátna vodná správa:

Stavbu realizovať podľa predloženej PD. Na kolaudačnom konaní dokladovať vlastnosti použitých výrobkov, zariadení a materiálov ako vodotesnosť a pod. príslušnými atestami, certifikátmi a dokladovať zápisy o výsledkoch predpísaných skúšok. Pri zaobchádzaní so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Plochy, na ktorých sa manipuluje so skladovanými látkami je potrebné zabezpečiť vrstvou odolnou voči pôsobeniu skladovaných a používaných látok. V prípade poškodenia je potrebné ju obnoviť. Vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Pri pravidelnom zaobchádzaní s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádza s tuhými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³ je povinný vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku a neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“). Vypracovaný havarijný plán predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu ochrany vôd v Nitre. Schválená havarijný plán predložiť na kolaudačnom konaní. Odpadové látky (ropné látky), ktoré budú zachytené pri manipulácii alebo havárii (nehode) je nutné zneškodniť alebo zhodnotiť oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy.

Inšpektor práce:

Do PD doplniť riešenie kontroly stav u hladiny PHM v havarijnej podzemnej nádrži. V PD časť E je v obsahu uvedený aj prevádzkový poriadok, v tejto PD však nie je doložený. Dom PD doplniť návrh prevádzkového poriadku budúceho pracoviska v navrhovanom objekte, ktoré zamestnávateľ v zmysle § 502 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dopracuje na vlastné podmienky a pred uvedením stavby do prevádzky predloží na schválenie VÚHE.

4. Stavebné práce vykonať podľa statického posudku (budova obsluhy PHM). Ak si to charakter prác bude vyžadovať, je nutné podať osobitné podanie pre povolenie. Pri kolaudácii budova obsluhy PHM nebude vykazovať závaly.

5. Stavebník po ukončení výberového konania neodkladne oznámi na VSÚ BA zhotoviteľa a doručí oprávňujúce doklady (odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho, živnosť a p.). Stavba bude uskutočňovaná v súlade s § 44 stavebného zákona.

6. Pri realizácii stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré sú vhodné podľa § 3 zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7. Skutočné začatie stavebných prác oznámi stavebník na VSÚ BA.

8. Užívateľ a správca stavby umožní zhotoviteľovi vstup na stavbu a plynulý priebeh prác.

9. Stavebník je plne zodpovedný za odborné uskutočnenie stavby a jej včasné pripravenie ku kolaudácii.

10. Všetky dodatočné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy, sa môžu realizovať len po predchádzajúcom súhlase VSÚ BA.

11. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. – správny zákon). Toto rozhodnutie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

VSÚ BA zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil pripomienky účastníkov konania.

Po doplnení podkladov na posúdenie PD dňa 16.4.2015 VSÚ BA v stavebnom konaní zistil, že stavba bude vyhovovať všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu, že uskutočnením stavby pri splnení podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy spoločnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na MO SR prostredníctvom tunajšieho VSÚ a to do 15 dní odo dňa jeho obdržania adresátom.

Toto rozhodnutie je prvostupňové a je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Halan Ľuboš
Vedúci VSÚ Bratislava

Vyhotovené v 10 výtlačkoch:

- č.1 - ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
 - č.2 - VÚHE, RS, Kutuzovove kasárne, Bratislava
 - č.3 - ZaSKIS, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín
 - č.4 - OÚ Nitra, OSŽP, ŠVS, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 - č.5 - OÚ Nitra, OSŽP, OH, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 - č.6 - Mesto Nitra, Útvár hlavného architekta, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
 - č.7 - Mesto Nitra Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
 - č.8 - 12. mechanizovaný prápor Nitra
 - č.9 - LD-PROJEKT, s. r. o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica
 - č.10 - pre VSÚ k dokl. zn. 9-08/324
- Spracovala: Ing. Kubričanová, ☎ 0960 327 569, 0960 327 548
Napsala: Ing. Kubričanová

D:\... \ROZHODNUTIA\STAVEB\stav2947
D:\ARCH08\9-08-324 \stav2947

